

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 74063-2013 z dnia 2013-05-13 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Radoszyce

Przedmiot zamówienia obejmuje: Ulica Piotrkowska 1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych o pow. 133 m<sup>2</sup> i ułożenie chodnika z kostki brukowej na pow. 266 m<sup>2</sup>. 2. Rozbiórka starych krawężników i ułożenie nowych krawężników...

Termin składania ofert: 2013-05-28

---

**Radoszyce: Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek**

**Numer ogłoszenia: 111021 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 74063 - 2013r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3735083, faks 041 3735084.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg oraz chodników na terenie Gminy Radoszyce oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach: Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje: Ulica Piotrkowska 1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych o pow. 133 m<sup>2</sup> i ułożenie chodnika z kostki brukowej na pow. 266 m<sup>2</sup>. 2. Rozbiórka starych krawężników i ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej na długości 266 mb. 3. Regulacja włączów studzienek kanalizacyjnych - 4 szt. 4. Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na pow. 731,5 m<sup>2</sup>. 5. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych - 2 szt. 6. Wykonanie linii ustęp pierwszeństwa - 1 szt. 7. Ustawienie pionowych znaków drogowych - 7 szt. Ulica Spółdzielcza 1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych o pow. 298 m<sup>2</sup> i ułożenie chodnika z kostki brukowej na pow. 712 m<sup>2</sup>. 2. Rozbiórka starych krawężników i ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej na długości 500 mb. 3.

Regulacja włączów studzienek kanalizacyjnych - 13 szt. 4. Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na pow. 1404,0 m<sup>2</sup>. 5. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych - 4 szt. 6. Wykonanie linii ustęp pierwszeństwa - 1 szt. 7. Ustawienie pionowych znaków drogowych - 12 szt. Ulica Krótka 1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych o pow. 215 m<sup>2</sup> i ułożenie chodnika z kostki brukowej na pow. 200 m<sup>2</sup>. 2. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych - 2 szt. 3. Oznakowanie poziome - linia stop - 1 szt. 4. Wykonanie linii ustęp pierwszeństwa - 1 szt. 5. Ustawienie pionowych znaków drogowych - 7 szt. Ulica Kościelna 1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych o pow. 100 m<sup>2</sup> i ułożenie chodnika z kostki brukowej na pow. 109,5 m<sup>2</sup>. 2. Rozbiórka starych krawężników i ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej na długości 73 mb. 3. Regulacja włączów studzienek kanalizacyjnych - 4 szt. 4. Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na pow. 525,6 m<sup>2</sup>. 5. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych - 2 szt. 6. Wykonanie linii ustęp pierwszeństwa - 1 szt. 7. Ustawienie pionowych znaków drogowych - 9 szt. Ulica 1 Maja 1. Rozbiórka chodników z płyt betonowych o pow. 396 m<sup>2</sup> i ułożenie chodnika z kostki brukowej na pow. 1036 m<sup>2</sup>. 2. Rozbiórka starych krawężników i ułożenie nowych krawężników na ławie betonowej na długości 936 mb. 3. Regulacja włączów studzienek kanalizacyjnych - 21 szt. 4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 8 cm na pow. 2574 m<sup>2</sup>. 5. Wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej na pow. 2574 m<sup>2</sup>. 6. Oznakowanie poziome przejść dla pieszych - 4 szt. 7. Wykonanie linii ustęp pierwszeństwa - 2 szt. 8. Ustawienie pionowych znaków drogowych - 20 szt. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Radoszyce na ulicach : Majora Hubala, 1 Maja, Kościelnej, Krakowskiej wraz z podłączeniem do ul. Rynek Łączna długość kanalizacji deszczowej - 735 mb, w tym: a) Rury PP SN10 ø 315 - 283,5 mb. b) Rury PP SN10 ø 400 - 170,5 mb. c) Rury PP SN10 ø 500 - 55,0 mb. d) Rury żelbetowe DN 500 mm - 9 mb. e) Rury żelbetowe DN 600 mm - 54 mb. f) podłączenie wpustów ulicznych rurami żelbetowymi DN 200 mm - 31,5 mb. g) podłączenie wpustów ulicznych rurami PP SN10 ø 200 - 131,5 mb. Studnie betonowe DN 1200 mm - 29 szt. Studnia betonowa DN 1500 mm - 1 szt. Wpusty uliczne DN 500 mm - 39 szt. Separator lamelowy z osadnikiem w studni betonowej DN 2000 mm- 1 szt. Umocnienie rowu otwartego - 49 mb. Zabudowa rowu otwartego rurami betonowymi DN 800 mm - 8,5 mb Zakres robót obejmuje łącznie 11 działek inwestycyjnych o numerach ewidencyjnych: 4084, 4101, 4314, 4212, 4294, 4301, 4376, 4574, 4398, 4563/5, 4397/1 - Jednostka ewidencyjna Radoszyce, obręb 25 Radoszyce. Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi została zaprojektowana w pasie dróg gminnych i powiatowej. Realizacja inwestycji obejmuje również wykonanie włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego kanału w ulicy Krakowskiej w działce o numerze ewidencyjnym 4212, oraz zabudowę urządzeń podczyszczających odprowadzane ścieki (osadnik, separator) na działce prywatnej o nr 4101 wraz z zabudową rowu rurami DN800 mm na odcinku 12m oraz umocnieniem skarp i dna istniejącego rowu na odcinku ok. 49m..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.31.23-7, 45.23.32.26-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2, 45.11.22.10-0, 45.23.31.00-0, 45.11.10.00-8, 45.11.12.40-2, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,  
projekt/program: Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -  
Rozwój.

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 13.06.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe JAWAL Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce,  
kraj/woj. świętokrzyskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1370984,55 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ  
CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 1634587,84

**Oferta z najniższą ceną:** 1274570,80 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1686189,76

**Waluta:** PLN.

**WÓJT**

*mgr inż. Paweł Binkowski*