

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz ze zjazdami na drogi gminne i posesje przy ul.Dadaczyńskiego w Rakoniewicach**Obiekt: **Étap II**Rodzaj robót: **Drogowe**Inwestor: **Gmina Rakoniewice
Os.Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice**

PRZEDMIAR		Strona 1				09-05-2012	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ	
1 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA							
1	1	KNR 201-01-19-03-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,06
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
	1			57,0/1000,0			0,06
1	2	KNR AT-03 0102-01	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr.6 cm wraz z wywozem urobku na wysypisko z ewentualną opłatą za składowanie	m ²		320,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
	1			320,0			320,00
1	3	KNR 231-10-04-06-00	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną po frezowaniu	m ²		320,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
	1			320,0			320,00
1	4	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 50% w ilości 0,50 kg/m ²	m ²		320,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
	1			320,0			320,00
1	5	N006-03-08-03-01	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S lepiszcze asfaltowe D-50/70, KR3 wg WT-2 grub 6 cm	m ²		320,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
	1			320,0			320,00