

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Boisko					
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0104-03		szt.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-06		ha	0,001	
		0,001		RAZEM	0,001
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02		ha	0,130	
		0,13		RAZEM	0,130
4	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. III	m ²		
d.1	0234-02		m ²	6 000,000	
		100*60		RAZEM	6 000,000
5	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0229-02		m ³	1 200,000	
		100*60*0,2		RAZEM	1 200,000
6	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01		m ³	1 200,000	
		100*60*0,2		RAZEM	1 200,000
7	KNR 2-23	Rozścielenie piasku o gr.warstwy do 1 cm luzem	m ²		
d.1	0201-01		m ²	6 000,000	
		100*60		RAZEM	6 000,000
8	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniami o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
d.1	0206-05		ha	0,600	
		1,0*0,6		RAZEM	0,600
9	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatką i jej pielęgnacja w okresie wzrostu	m ²		
d.1	0209-02		m ²	6 000,000	
		100*60		RAZEM	6 000,000
10	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem wibracyjnym	ha		
d.1	0208-03		ha	0,600	
		0,6		RAZEM	0,600