

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PŁÓSY - MICHAŁÓW
ETAP 2 (od km 0+000 do km 0645)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45100000-8		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		
		D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>		
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 645/1000	km	0,65
	45230000-9		ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG		
		D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
		D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>		
2			- wykonanie koryta pod konstrukcję z przewozem gruntu w obrębie budowy. 167	m3	167
3			- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. Uzupelnienie korony 167	m3	167
4			- wykonanie nasypu z gruntu z dokopu. Uzupelnienie korony 408-167	m3	241
		D.04.00.00	PODBUDOWY		
		D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>		
5			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2761,0	m2	2 761
		D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca i odcinająca</u>		
6			- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15cm 645,0*3,5+2*645,0*(0,06+0,06+0,10+0,10+0,07)	m2	2 761
		D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>		
7			- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2258,0+2335,0	m2	4 593
8			- skropienie warstw konstrukcyjnych 2258,0+2335,0	m2	4 593
		D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>		
9			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 645,0*3,5+2*645,0*(0,06+0,06+0,10)	m2	2 541
		D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>		
10			- warstwa ścieralna grub. 3 cm 645,0*3,5	m2	2 258
11			- warstwa wiążąca grub. 4 cm 645,0*3,5+2*645,0*0,06	m2	2 335
		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		D.06.01.01	<u>Umocnienie powierzchniowe skarp</u>		
12			- umocnienie skarp przez humusowanie warstwą humusu o grub. 10cm wraz obsianiem trawą Humus dowieziony z poza budowy 1737	m2	1 737
		D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>		
13			- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm 2*0,75*645,0	m2	968

mgr inż. Grzegorz Nachyła
PROJEKTANT
w specjalności drożowej bez ograniczeń
Nr up. MAZ/0276/PD/04

Nachyła