

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NA ODCINKU PŁÓSY - MICHAŁÓW
ETAP 2 (od km 0+000 do km 0645)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 645/1000	km	0,65
—	4523000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—
2	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję z przewozem gruntu w obrębie budowy. 167	m3	167
3	—	—	- wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z wykopu. Uzupełnienie korony 167	m3	167
4	—	—	- wykonanie nasypu z gruntu z dokopu. Uzupełnienie korony 408-167	m3	241
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
5	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2761,0	m2	2 761
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca i odcinająca</u>	—	—
6	—	—	- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15cm 645,0*3,5+2*645,0*(0,06+0,06+0,10+0,10+0,07)	m2	2 761
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
7	—	—	- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2258,0+2335,0	m2	4 593
8	—	—	- skropienie warstw konstrukcyjnych 2258,0+2335,0	m2	4 593
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
9	—	—	- warstwa podbudowy o gr. 20 cm 645,0*3,5+2*645,0*(0,06+0,06+0,10)	m2	2 541
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
10	—	—	- warstwa ścieralna grub. 3 cm 645,0*3,5	m2	2 258
11	—	—	- warstwa wiążąca grub. 4 cm 645,0*3,5+2*645,0*0,06	m2	2 335
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.01.01	<u>Umocnienie powierzchniowe skarp</u>	—	—
12	—	—	- umocnienie skarp przez humusowanie warstwą humusu o grub. 10cm wraz obsianiem trawą Humus dowieziony z poza budowy 1737	m2	1 737
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
13	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm 2*0,75*645,0	m2	968