

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.400	km		
			km	0.400	
				RAZEM	0.400
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 400*3.5	m ²		
			m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
3	KNR 2-31 0202-07	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 400*3.5	m ²		
			m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
4	KNR 2-31 0202-08	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu 400*3.5*2	m ²		
			m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
5	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm 400*3.5	m ²		
			m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000