

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o frakcji 8/16, 6,3/12,8 i 2/6,3 mm na drodze gminnej Drażewo - Sarnowa Góra na działkach Nr 117, 76, 94 na odcinku długości 2196 m

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p.	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.		PODBUDOWA		
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 2196,00x5,20=11419,2 m ²	m ²	11419,2
2	04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2196,00x5,20 = 11419,20 m ²	m ²	11419,2
	05.03.08.		POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE		
3	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 8/16;6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 2196,00x5,00 = 10980 m ²	m ²	10980