

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie remontu drogi gminnej w m. Gołotczyzna na odcinku długości 976 mb
na działkach o Nr 60, 41, 59, 47, 48

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p.	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.		PODBUDOWA		
1	04.01.01.	KNNR 6 0102-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy głębokości koryta 20 cm wraz z profilowaniem podłoża równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym $976,00 \times 5,00 = 4880,00 \text{ m}^2$	m2	4880
2	04.04.01.	KNNR 1 0221-02	Mechaniczny załadunek urobku wykonany ładowarką kołową o pojemności naczynia robocz. 1,25 m3 z ziemi zmagazynowanej w hałdach i odwiezieniem na odkład na odl. do 2 km $976,00 \times 5,00 \times 0,20 = 976,00 \text{ m}^3$	m3	976
3	04.04.01.	KNNR 6 0112-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółką) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm $976,00 \times 5,00 = 4880,0 \text{ m}^2$	m2	4880
	05.03.08.		POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE		
4	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 8/16;6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 $976,00 \times 5,00 = 4880,00 \text{ m}^2$	m2	4880