

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywa łamanego o frakcji 8/16, 6,3/12,8 i 2/6,3 mm na drodze gminnej w miejscowości Olszewka na działce Nr 45 na odcinku długości 1000 m

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

| L.p. | Nr SST Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. | Cena Jedn. zł | Wartość robót w zł. |
|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 04.00.00. | PODBUDOWA | | | | |
| 1 | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 1000,0x5,00=5000,00 m2 | m2 | 5000 | | |
| 2 | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1000,00x5,00 = 5000,00 m2 | m2 | 5000 | | |
| | 05.03.08. | POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE | | | | |
| 3 | KNNR 6 1003-03 | Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 8/16;6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 1000,00x5,00 = 5000 m2 | m2 | 5000 | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | | | | | | |
| PODATEK VAT % | | | | | 22 | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT | | | | | | |