

## PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia emulsją asfaltową i kruszywa łamanego o frakcji 8/16, 6,3/12,8 i 2/6,3 mm na drodze gminnej w miejscowości Olszewka na działce Nr 45 na odcinku długości 1000 m

### 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p.	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
	<b>04.00.00.</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 1000,00x5,00=5000,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5000
2	04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1000,00x5,00 = 5000,020 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5000
	<b>05.03.08.</b>		<b>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</b>		
3	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 8/16;6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 1000,00x5,00 = 5000,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5000