

## PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Gołotczyzna na odcinku  
długości 976 mb na działkach o Nr 60, 41, 59, 47, 48

### 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
<b>04.00.00.</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
1	04.01.01.	KNNR 6 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy głębokości koryta 20 cm wraz z profilowaniem podłoża równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 976,0x5,0 = 4880,00 m2	m2	4880,00
2	02.01.01.	KNNR 1 0221-02	Mechaniczne załadunek urobku wykonany ładowarką kołową o pojemności naczynia roboczego 1,25 m3 z ziemi zmagazynowanej w hałdach i odwiezieniem na odkład na odl. do 2 km 976,0x5,00x0,20 = 976,00 m3	m3	976,00
3	04.04.01.	KNNR 6 0112-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pospółką) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 976,0x5,00 = 4880,00 m2	m2	4880,00
<b>05.03.08.</b>		<b>POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE</b>			
4	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 8/16; 6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 976,0x5,00 = 4880,00 m2	m2	4880,00