

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Olszewka na działce Nr 45 na odcinku długości 1000 m przez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywa łamanego o frakcji 8/16, 6,3/12,8 i 2/6,3 mm
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość Jednostek
1	2	3	4	5	6
	04.00.00.	PODBUDOWA			
1	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 1000,0x5,00 = 5000,00 m2	m2	5000,00
2	04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1000,0x5,00 = 5000,00 m2	m2	5000,00
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE			
3	05.03.08.	KNNR 6 1003-03	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym łamanym o uziarnieniu 8/16; 6,3/12,8 i 2/6,3 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 5000,0x5,00 = 5000,00 m2	m2	5000,00