

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Odtworzenie nawierzchni</b>					
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01				
		935.89*2	m	1871.780	
				RAZEM	1871.780
2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01				
		935.89*1.0	m <sup>2</sup>	935.890	
				RAZEM	935.890
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy( tłuczniowej lub brukowcowej ) o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01				
		935.89*1	m <sup>2</sup>	935.890	
				RAZEM	935.890
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07 0104-08				
		935.89	m <sup>2</sup>	935.890	
				RAZEM	935.890
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 0114-08				
		935.89	m <sup>2</sup>	935.890	
				RAZEM	935.890
6	KNR 2-31	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07				
		935.89	m <sup>2</sup>	935.890	
				RAZEM	935.890
7	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0110-01 0110-02				
		935.89	m <sup>2</sup>	935.890	
				RAZEM	935.890

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Odtworzenie nawierzchni</b>						
<b>1</b>	<b>ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ</b>					
d.1	1 KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	935.89*2 = 1871.780		
d.1	2 KNR AT-03 0104-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	935.89*1.0 = 935.890		
d.1	3 KNR AT-03 0105-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy( tłuczniowej lub brukowcowej ) o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>	935.89*1 = 935.890		
d.1	4 KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm	m <sup>2</sup>	935.89		
d.1	5 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	935.89		
d.1	6 KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	935.89		
d.1	7 KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej kłińcowo-żwirowej o lepszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	935.89		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: