

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi gminnej Łopacin – Komory Dąbrowe
od km 0+000 do km 3+866 Etap I na odcinku długości 2,00 km przez wykonanie
potrójnego powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem emulsji asfaltowej i żwiru
kruszonego lub sortowanego o frakcji 16/31,5; 8/16 i 2/8 mm**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

L.p	Nr SST	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena Jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
	04.00.00.	PODBUDOWA				
1	04.04.01.	Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej równiarką z zagęszczeniem walcem ogumionym 2000,00x5,00 = 10000,00 m2	m2	10000		
	05.03.08.	POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE				
2	05.03.08.	Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym (żwirem łamanym lub sortowanym) łamanym o uziarnieniu 16/31,5 ; 8/16 i 2/8 mm z zastosowaniem emulsji asfaltowej K1-65 lub K2-65 2000,00x5,00 = 10000,00 m2	m2	10000		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	22,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						