

W związku z zapytaniem odnośnie „ Budowy Sali Gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z/s we Włodzimierzowie” udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1: Brak w załączonych dokumentach przetargowych wykazu stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W załączeniu przedstawiamy wykaz stolarki okiennej i drzwiowej. W poz.114 kosztorysu ślepego poprawiono obmiar: **było 24,15 m<sup>2</sup>** a powinno być **30,24 m<sup>2</sup>**.

Pytanie 2: W kosztorysie ślepym występuje poz. 153: Aluminiowe okładziny elewacji w ilości 367,1 m<sup>2</sup>. Brak jest takich pozycji w opisie elewacji w projekcie budowlanym jak w opisie na przekrojach i elewacjach.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W kosztorysie ślepym w poz. 153 powinno być wg kalkulacji własnej:

*Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych – pow. 367,1 m<sup>2</sup>*

Pozycja 154 ulega likwidacji.