

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont podbudowy - ul. Wąska i Podole w Sulejowie
INWESTOR : Gmina Sulejow
ADRES INWESTORA : 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42

DATA OPRACOWANIA : 10.2009 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2009 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (125.32+291.40+487.08)*0.001	km km	0.904	
				RAZEM	0.904
2		Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - średnia grubość warstwy wyrównującej 8 cm 3557.82*1.05*0.08	m ³ m ³	298.857	
				RAZEM	298.857
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3557.820	m ² m ²	3557.820	
				RAZEM	3557.820
4 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 125.32*3.5+291.4*4+289.44*3.5+197.64*4+150	m ² m ²	3557.820	
				RAZEM	3557.820
5 d.2	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 354.00	t t	354.000	
				RAZEM	354.000
3		Pobocza			
6 d.3	KNNR 6 0204-01	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa dolna o gr. 10 cm- pobocza szer 0,5 m Krotność = 0.5 903.800	m ² m ²	903.800	
				RAZEM	903.800
4		Oznakowanie			
7 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - znaki drogowe odblaskowe z folii I szrej generacji (A 7- 3 szt., D-6b- 2 szt, D-1- 2 szt, D-4a- 1 szt) 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000