

Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej nr 2 w Sulejowie - Część I
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn - mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	364.10		
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	364.10		
3 d.1	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10 0.01x313=3.13m ³	m ³	3.13		
4 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	313.00		
5 d.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	364.10		
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm	m ²	364.10		
Razem dział: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ						
2		NAWIERZCHNIA BETONOWA				
7 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	215.10		
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	215.10		
9 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	215.10		
10 d.2	KNR AT-03 0303-01 analogia	Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 10cm, z warstwą poślizgową dylatowana z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową	m ²	215.10		
Razem dział: NAWIERZCHNIA BETONOWA						
3		TRAWNIK				
11 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	238.00		
Razem dział: TRAWNIK						
4		ROBOTY POMIAROWE				
12 d.4	kalk. własna	Prace geodezyjne i geodezyjna inwentaryzacja powy-konawcza	kpl.	1.00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: