

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Projekt sieci wodociągowej w Magnuszewie Dużym Mapy do celów projektowych sieci wodociągowej w Magnuszewie Dużym	6.500,00	3.000,00	46,15
2.	Modernizacja drogi w miejscowości Orzyc Nr 51 <i>Roboty pomiarowe, Przygotowanie podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża i wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i żwirami kruszonymi na odcinku o długości 980 mb i szerokości 4 mb.</i>	186.595,82	186.595,82 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono 10.919,82 zł</i>	100,00
3.	Modernizacja dróg gminnych współfinansowanych z Funduszu Soleckiego Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi nr 9 w miejscowości Stary Szelków <i>Inspektor nadzoru, regulacja pionowa studni teletechnicznych, regulacja pionowa zasuw wodociągowych, wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym na odcinku o długości 30 mb i szerokości 3 m.</i> Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi nr 20/70 w miejscowości Bazar <i>Inspektor nadzoru, ścięcie poboczy, roboty ziemne, wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem z zagęszczeniem i wyprofilowaniem,</i>	141.930,70	141.900,20 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono 100.720,34 zł</i> 10.080,48 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono 1.800,00 zł</i> 17.952,78 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono 12.768,67 zł</i>	99,97

<p>wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym na odcinku o długości 135 mb i szerokości 3 m.</p> <p>Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi nr 61 w miejscowości Grzanka Inspektor nadzoru, wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym na odcinku o długości 170 mb i szerokości 3 m.</p> <p>Powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi łączącej miejscowości Dzierżanowo – Pomaski Małe Inspektor nadzoru, wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym na odcinku o długości 450 mb i szerokości 3 m.</p> <p>Remont drogi gminnej łączącej wsie Rostki – Nowy Szelków przez utrwalenie emulsją asfaltową Inspektor nadzoru, wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, wykonanie potrójnego utrwalenia nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym na odcinku o długości 370 mb i szerokości 4 m.</p>		<p>19.724,30 z tego z Fund. Soleckiego opłacono 7.857,64 zł</p> <p>42.105,90 z tego z Fund. Soleckiego opłacono 26.257,29</p> <p>Dzierżanowo – 11.264,21 zł Głódki – 7.886,53 zł Pomaski Małe – 7.106,55 zł</p> <p>52.036,74 z tego z Fund. Soleckiego opłacono 17.737,48</p> <p>Nowy Szelków – 10.342,05 zł</p> <p>Rostki – 7.395,43 zł</p>	
<p>4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo Remont częściowy istniejącej nawierzchni bitum, uzupełnienie i mechaniczne zagęszczenie kruszywa, wyrównanie istniejącej podbudowy na długości 1,628 km</p>	<p>219.366,71</p>	<p>216.571,79</p>	<p>98,72</p>

5.	Budowa chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków <i>Wykonanie opracowania projektowego budowy chodnika Orzyc – Stary Szelków</i>	65.805,00	65.805,00	100,00
6.	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji powiatowi chojnickiemu na usuwanie skutków nawałnicy.	10.000,00	10.000,00	100,00
7.	Zwrot środków unijnych z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków" <i>Brak ostatecznej decyzji na zwrot, Gmina się odwoływała.</i>	73.507,22	0,00	0,00
8.	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane, tj. ocieplenie stropu urzędu i gimnazjum, ocieplenie stropu szkoły podstawowej, wymiana okien urzędu, gimnazjum, wymiana instalacji c.o. w szkole podstawowej na kwotę 675.393,00 zł.; • wykonanie inwentaryzacji przedprojektowej oraz dokumentacji projektowej na kwotę 86.100,00 zł.; • za usługi w zakresie obowiązków Inspektora Zastępczego 107.502,00 zł.; • wykonanie tablicy informacyjnej na kwotę 393,60 zł. 	891.008,72	869.388,60	97,57
9.	Dopłata do zakupu łodzi dla OSP Przeradowo	3.500,00	3.500,00	100,00
10.	Budowa infrastruktury związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Szelków <i>Usługi doradcze i analityczne dot. projektu</i>	3.075,00	3.075,00	100,00
11.	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Szelków <i>Zakupiono piec tylko dla jednego gospodarstwa domowego</i>	10.000,00	9.317,25	93,17
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Strachocinie <i>Budowa linii kablowej oświetlenia</i>	49.700,00	48.807,84 <i>z tego z Fund.</i>	98,20

	<i>ulicznego w miejscowości Stary Strachocin na długości 390 m (montaż 7 opraw sodowych o mocy 70W i montaż rozdzielnic pomiarowo – sterowniczej na słupie)</i>		<i>Soleckiego opłacono 7.453,21</i>	
13.	Budowa oświetlenia ulicznego w Makowicy <i>Zamontowano 6 opraw oświetleniowych na wysięgnikach oprawa sodowa 70 W, montaż 2 kpl skrzynki oświetlenia ulicznego z zegarem astronomicznym</i>	16.300,00	15.981,03	98,04
14.	Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie <i>Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie, wykonanie fundamentów, wykonanie przyłącza wodociągowego i zakup drzwi zewnętrznych</i>	106.790,42	93.674,68 <i>z tego z Fund. Soleckiego opłacono 13.808,65</i>	87,71
	Razem realizacja inwestycji przez Gminę w 2017 r.	1.784.079,59	1.667.617,21	93,47

SKARBNIK GMINY

Milena
mgr Milena Rybarczyk

WÓJT

Arnold
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann