

Wg. wspólnego słownika zamówień CPV

45000000-7 – Roboty budowlane
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przybudówki przed wejściem do budynku ośrodka zdrowia w Szelkowie.

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm	Poszcz	Razem
1.	KNR 4-01 0354-05 SST-1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m ² starych okien 3,7 m ²	m ²	3,7	
				RAZEM	3,7
2.	KNR 0-19 1022-06 SST-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. powyżej 1,5 m ² -kolor RAL-9003 /wyposażone w nawiewniki hydrosterowane/ 1,95 m ²	m ²	1,95	
				RAZEM	1,95
3.	KNRKNB 202 0537-04	Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną 2,0 m ²	m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
4.	KNR 4- 01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach 8,00 m ²	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
5.	KNR 4- 01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrzny cementowo wapiennych na ścianach i sufitach 45,00 m ²	m ²	45,0	
				RAZEM	45,0
6.	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat III wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach 19,2 m ²	m ²	19,2	
				RAZEM	19,2
7.	KNR 4-01 0629-09	Dwukrotne gruntowanie środkiem grzybobójczym metoda z przerwami ściany sufit 45,0 m ²	m ²	45,0	
				RAZEM	45,0
8.	KNR 4-01 0629-09	Dwukrotne gruntowanie środkiem grzybobójczym metoda z przerwami taras 11,0 m ²		11,0	
				RAZEM	11,0

9.	KNR 2-02 0603-07	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa folia w płynie trzykrotne malowanie Taras 11,0 m ²	m ²	11,0	
				RAZEM	11,0
10.	KNR 4-01 0306	Przemurowanie ścian z cegły pełnej grb, 1 ½ cegły na zaprawie cem. Wapiennej 1,1 m ²		1,1	
				RAZEM	1,1
11.	KNR 2-02 0923-04 SST-4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m ² <podokienniki zewnętrzne 1,0 m ²	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
12.	NNRNKB 202 0541-02 SST-8	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm cm-RAL -8011 m ² <podokienniki zewnętrzne i taras 12,0 m	mb	12,00	
				RAZEM	12,00
13.	KNR-W 2 – 02 0923-01	Oslony Terakoty na podłodze wewnątrz kartonem i folią polietylenową 11,00 m ²	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
14.	KNR 4-01 0354-05 SST-1	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 1 szt	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
15.	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe zakup i montaż obmiar 1,0 szt	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16.	KNR 0-19 1022-12 SST-10	Skrzydła drzwiowe z PCW wewnętrzne dwudzielne z szybami obmiar= 2,50m ²	m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
17.	KNR 0-23 2611-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym. Podłogi , ściany i sufity 35,0 m ²	m ²	35,0	
				RAZEM	35,0
18.	KNR 0 - 23 2612 - 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 17 mb	mb	17,0	
				RAZEM	17,00
19.	NNRNKB 202 1134-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające posadzki z zaprawy cementowej grb 6 cm taras 11,00	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
20.	KNR-W-4-01 0109-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1km Obmiar=4,00m ³	m ³	4,00	
				RAZEM	4,00
21.	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20*25cm na zaprawie klejowej (glazura) 28,00	m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
22.	NNRNKB 202 2809-01 SST-12	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych terakota 30x30 cm na zaprawie klejowej o grb. warstwy 5mm Taras 11,00 m ²	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00
23.	KNR-W 2 – 02 0923-01	Oslony podłóg kartonem i folią polietylenową Przybudówka 11,00 m ²	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00

24.	NNRNKB 202-215-01	Gładzie gipsowe grb. 3mm jednowarstwowe na stropach i ścianach na podłożu z tynku opow. Ponad 5m2 19,2 m2	m2	19,20	
				RAZEM	19,20
25.	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi 19,20	m2	19,20	
				RAZEM	19,2
26.	KNNR 4/418/1	Grzejniki stalowe, 2 płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm- PURMO C11/607 1,0	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
27.	KNNR 4/412/1	Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą , Dn 15 mm z głowicami 1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
28.	KNNR 4/411/1 (1)	Zawór przelotowy prosty kulowy Fi 15mm 2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
29.	Kalkulacja własna	Demontaż grzejnika i 9 mb rury stalowych	kpl	1,00	
30.	KNNR4 0130-0101	Zawór odpowietrzający 1,00	szt	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
31.	KNR 2-15U 0102-0200	Rurociagi miedziane 12mm lutowane, na ścianach 9,00	mb	9,00	
				RAZEM	9,00
32.	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych 2 szt	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
33.	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe zwykle 2x40W z montażem 2,00	szt	2,00	
34.	NNRNKB 202-2807-05 SST-12	Schody zewnętrzne okładzina lastryko 9,5 m2	m2	9,5	
				RAZEM	9,5
35.	KNNR 7 0904-0202 (ST-0001)	Malowanie konstrukcji różnych -barierok taras 10,0 mb	mb	10,0	
				Razem	10,0
36.	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą: styropian M15 grb. 12 cm na zaprawie klejowej kołkowany, siatka PCW na zaprawie klejowej , wyprawa tynkarska mozaika akrylowa średnicy 1,5 mm kolor Ściany 35,00 m2	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
37.	KNR 0-23 2612- 02	Ocieplenie ścian zewnętrznych styropian M15 grb. 5 cm , przyklejenie płyt styropianowych Taras 11,00 m2	m2	11,0	
				RAZEM	11,00
38.	KNR 4- 01 0701-05	Skucie starej papy z tarasu 11,0 m2	m2	11,0	
				RAZEM	11,0
39.	Kalkulacja własna	Demontaż rynny i rur spustowych 17,0 mb	mb	17,00	
				RAZEM	17,0
40.	KNR-W 2-02 0525-01	Rynny dachowe z PCW łączone na klej – półokrągłe o śr. 150 mm 10 mb	mb	10	
				RAZEM	10
41.	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW o śr. 110 mm 7,0mb	mb	7,0	
				RAZEM	7,0