

OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ - 21 lutego 2011r.

Przedmiot zamówienia: **Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Łazy.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o złożonych zapytaniach do SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach.

Treść zapytań:

branża ogólnobudowlana

1. Proszę o uzupełnienie wymiarów okna trójkątnego – witryny.
2. W poz. 64 przedmiaru budowlanego ujęte są ścianki ustępowe systemowe z drzwiami. Proszę określić ich parametry techniczne, typ a także podać przykładowego producenta.
3. Proszę o załączenie rysunków konstrukcyjnych więźarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 17,0 m oraz o podanie przykładowego ich producenta. Jest to znacząca pozycja w wycenie całości zamówienia i rysunki konstrukcyjne są niezbędne do jego rzetelnej wyceny.
4. W poz. 164 przedmiaru ujęto zakup i dostawę drzew i krzewów. Proszę określić gatunek drzew i krzewów oraz jakiej mają być wielkości w chwili dostawy.
5. W poz. 107 przedmiaru budowlanego ujęto docieplenie ścian części projektowanej styropianem gr. 16 cm, natomiast w opisie technicznym do projektu architektoniczno-budowlanego, w pkt. 3 podaje się, że ściany mają być ocieplone styropianem gr. 15 cm. Proszę określić jednoznacznie jakiej gr. styropianem mają być ocieplone ściany nowo budowanej części.
6. Na rysunkach elewacji wrysowane są okna ze sprosami, natomiast na wykazie stolarki nie ma sprosów. Proszę ujedynolnić wygląd okien i jednoznacznie określić czy okna mają mieć sprosy, czy mają być bez sprosów. Jeśli mają być ze sprosami prosimy o załączenie poprawionego wykazu stolarki.
7. Na rzucie dachu rynny $\varnothing 150$ rury $\varnothing 120$ a w przedmiarze rynny $\varnothing 170$ rury $\varnothing 125$.
8. Jaka klasa betonu ław, stóp fundamentowych, wieńców, nadproży (podano B15 lub B25).

branża sanitarna

1. Instalacje sanitarne Poz. 3.7.4 Tłumiki akustyczne 400x300 – 2 szt. według wykazu kształtek wentylacji mechanicznej powinny być to tłumiki o wymiarze 450x160. Jaki wymiar należy przyjąć do wyceny?
2. Instalacje sanitarne. Poz. 3.7.5 Czerpnie ścienne prostokątne typ A 550x550 mm – 1 szt. według wykazu kształtek wentylacji mechanicznej powinna to być czerpnia o wymiarach 630x200. Jaki wymiar należy przyjąć do wyceny?
3. Instalacje sanitarne. Poz. 3.7.7 Prostokątne kratki z przepustnicą – 21 szt. według wykazu kształtek wentylacji mechanicznej powinny to być anemostaty nawiewne ze skrzynka rozprężną typu PKA-200+MKT-1 w ilości 10 szt. Który wariant należy przyjąć do wyceny?
4. Instalacje sanitarne. Czy w ofercie należy ująć przepustnice 630x315 w ilości 1 szt.?
5. Instalacje sanitarne. Czy w ofercie należy ująć klapę zwrotną dn 250 w ilości 1 szt.?

6. Instalacje sanitarne Poz. 3.7.6 Centrala nawiewna z automatyka CV-P 1-P/NS-74A/7-7 – 1 szt. według wykazu kształtek wentylacji mechanicznej powinna to być centrala nawiewna z automatyka CV-P 1-HW/7-7. Który wariant należy przyjąć do wyceny?
7. Instalacje sanitarne. Czy w ofercie należy ująć kanały elastyczne? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości.
8. Poz. 3.6.1 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw. do 1200 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych według rysunku powinien to być kanał „Z” 160x160 mm w ilości 1 szt. Który wariant należy przyjąć do wyceny?
9. Instalacje sanitarne. Przedmiar robót nie zgadza się z dokumentacją projektową. Urządzenia ujęte w dziale 3.2;3.3;3.4 nie są zgodne z częścią rysunkową oraz wykazem urządzeń i elementów kotłowni. Prosimy o korektę przedmiaru.
10. Instalacje sanitarne. Poz. 1.2.6 Osadnik bezopływowy o pojemności 10m³- 1 szt. Czy ta pozycja dotyczy się studzienki bezodływowej fi 600 mm?
11. Instalacje sanitarne. Czy w ofercie należy ująć umywalki z polpostumentem czy bez?
12. Instalacje sanitarne. Poz. 1.2.18 Czy w ofercie należy ująć rury wywiewne o sr. 110 mm czy 160 mm jak wynika z opisu?
13. Instalacje sanitarne. Czy w ofercie należy ująć rury ochronne z PVC przy przekraczaniu kanalizacją przegród budowlanych i ław fundamentowych? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości.
14. Instalacje sanitarne. Czy obmiar w poz.2.3.1;2.3.2;2.3.3 jest prawidłowy? Z opisu wynika że „wszystkie projektowane przewody instalacji c.o prowadzone w warstwie szlichty należy zaizolować termicznie otulina izolacyjna np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ firmy Thermaflex o grubości 9 mm. Przewody układane pod stropem piwnicy należy zaizolować otulina izolacyjna np. z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ Thermaflex o grubości 20 mm.”
15. Instalacje sanitarne. Czy w ofercie należy ująć wentylatory łazienkowe z wyłącznikiem czasowym 100WC F-MY DOSPEL czy E-Style 100 f-my Danfoss?
16. Instalacja wodociągowa. Według opisu” wewnętrzna instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur PEX łączonych przez zacisk” . W przedmiarze ujęto rury stalowe ocynkowane (poz. 1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4). Jaki zatem rodzaj rur należy przyjąć do wyceny? Prosimy o korektę przedmiaru.
17. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Z opisu wynika że „kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowo –gospodarcze do projektowanego zbiornika szczelnego” .Na którym rysunku umieszczony został zbiornik na ścieki?

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią załączniki do niniejszego pisma (odpowiedzi autorów dokumentacji projektowej):

- Załącznik Nr 8.1 - odpowiedzi na zapytania - b. budowlana
- Załącznik Nr 8.2 - odpowiedzi na zapytania - b. sanitarna