

KOSZTORYS OFERTOWY
Umocnienie rowu w m. Jabłoń - Samsony

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km. rob. 0+000 - 0+134; 134,00m	km	0.134 = 0.13		
2	D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
2.1	D.06.01.06.06 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami chodnikowymi 35x35x5cm.				
2 d.2.1	Umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową w km. rob. 0+000 - 0+134; 87,00m*0,35m = 30,45m ²	m ²	30.45		
2.2	D.06.01.06.21 Umocnienie skarp płytami betonowymi skarpowymi ażurowymi				
3 d.2.2	Umocnienie skarp płytami betonowymi skarpowymi ażurowymi 60x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Otwory wypełniony kruszywem, spoiny między płytami wypełnione zaprawą cementową.	m ²	224.00		
2.3	D.06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem				
4 d.2.3	Brukowanie nawierzchni od skarpy do istniejącego ogrodzenia na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm wg obmiaru graficznego	m ²	79.00		
2.4	D.06.04.01.02 Oczyszczenie rowów				
5 d.2.4	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm z odwiezieniem urobku na odkład w km. rob. 0+000 - 0+134; 87,00m	m	87.00		
2.5	D.06.04.02 Oczyszczenie przepustów				
6 d.2.5	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	30.00		
2.6	D.06.01.10.10 Remont poboczy				
7 d.2.6	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem do gr. 10cm w km. rob. 0+000 - 0+134; 134,00m*0,75m = 100,50m ²	m ²	100.50		
2.7	D.07.00.00 OZNAKOWANIE				
2.7.1	D.07.02.25.01 Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach				
8 d.2.7 .1	Znaki hektometrowe - słupki hektometrowe jako zabezpieczenie wzdłuż umocnionego rowu	szt.	22		
3	INNE ROBOTY				
3.1	Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
9 d.3.1	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: