

Kazimierz Szymborski
 Szepietowo ul. Sienkiewicza 41
 Identyfikator: KS
 Data utworzenia: 2011-09-16

Przygotowanie podłoża i ogrodzenie placu zabaw w Dąbróce Kościelnej

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45214100-1]				
1. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych, zbiorników wodnych i alejek spacerowych	1 ha	0,0300		
2. KNR 2-01 0234-0900 Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyymi, grunt kat. III - grunt nasypowy	100 m3	0,2000		
3. KNR 2-01 0505-0400 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III równiarką samojezdną 74kW (100KM)	100 m2	3,1250		
4. KNR 2-01 IGM 0203-0202 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior. 0.5 m3 z transp.urobku sam.samowład.na odl.do 1km. Koparka o poj. 0.4 m3, kategoria gruntu III. Samochód samowładowawczy 15 -20 t Pozycja zastępcza - dowóz ziemi - pozycja zastępcza	1 m3	20,0000		
5. KNR 2-01 0214-0103 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. I-II, samochodami samowładowczymi 15-20t po terenie lub drogach gruntowych Krotność = 8	100 m3	0,2000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. OGRODZENIE DZIAŁKI [CPV: 45214100-1]				
6. KNR 2-02 1804-1100 Ogrodzenie z paneli kratowych z drutu fi 4 mm o wysokości 1.4 m - pozycja zastępcza	1 m	74,0000		
7. KNR 2-01 0310-0200 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m	100 m3	0,0060		
8. KNR 2-02 1917-0302 Betonowanie płyt niezbrojonych, ław i stóp fundamentowych z transportem betonu żurawiem lub taczkami. Betonowanie słópków przybramkowych	1 m3	0,6000		
9. KNR 2-02 1206-0100 Furtka z słupkami , zawiasami i zamkiem z klamka o wymiarach 100x 120 cm	kpl	1,0000		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu