

Przygotowanie podłoża i ogrodzenie placu zabaw w Dąbróce Kościelnej

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45214100-1]	
1. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych, zbiorników wodnych i alejek spacerowych Jednostka: 1 ha	0,0300
0.03	0,0300
2. KNR 2-01 0234-0900 Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi, grunt kat. III - grunt nasypowy Jednostka: 100 m3	0,2000
20	20,0000
3. KNR 2-01 0505-0400 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III równiarką samojezdną 74kW (100KM) Jednostka: 100 m2	3,1250
25.0*12.5	312,5000
4. KNR 2-01 IGM 0203-0202 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębior. 0.5 m3 z transp. urobku sam. samowylad. na odl. do 1km. Koparka o poj. 0.4 m3, kategoria gruntu III. Samochód samowyladowawczy 15 -20 t Pozycja zastepcza - dowóz ziemi - pozycja zastepcza Jednostka: 1 m3	20,0000
20	20,0000
5. KNR 2-01 0214-0103 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km ponad 1km odległości przewozu gruntu kat. I-II, samochodami samowyladowawczymi 15-20t po terenie lub drogach gruntowych Krotność = 8 Jednostka: 100 m3	0,2000
20	20,0000
Dział nr 2. OGRODZENIE DZIAŁKI [CPV: 45214100-1]	
6. KNR 2-02 1804-1100 Ogrodzenie z paneli kratowych z drutu fi 4 mm o wysokości 1.4 m - pozycja zastepcza Jednostka: 1 m	74,0000
25.0+25.0+12.5+11.5	74,0000
7. KNR 2-01 0310-0200 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m Jednostka: 100 m3	0,0060
0.5*0.5*1.2*2	0,6000

Opis robót	Ilość robót
8. KNR 2-02 1917-0302 Betonowanie płyt niezbrojonych, ław i stóp fundamentowych z transportem betonu żurawiem lub taczkami. Betonowanie słópków przybramkowych Jednostka: 1 m3	0,6000
	0,6000
9. KNR 2-02 1206-0100 Furtka z słupkami , zawiasami i zamkiem z klamką o wymiarach 100x 120 cm Jednostka: kpl	1,0000
	1,0000