

ZAPYTANIE NR 1

W kosztorysie ofertowym „Przebudowa ul. Lipowej w m. Szepietowo” poz. 32 nakazuje wykonanie podbudowy gr. 15 cm według obmiaru: „obmiar jak w pozycji koryto”, natomiast ilości przedstawione w pozycji 32 to 1846,50 m². Prosimy o określenie jaką ilość podbudowy należy wykonać? Prosimy o ewentualne dokonanie korekty.

ZAPYTANIE NR 2

W kosztorysie ofertowym „Przebudowa ulicy W. Witosa w m. Szepietowo” poz. 20 nakazuje wykonanie podbudowy gr. 15 cm według obmiaru: „obmiar jak w pozycji koryto”, natomiast ilości przedstawione w pozycji 20 to 931 m². Prosimy o określenie jaką ilość podbudowy należy wykonać? Prosimy o ewentualne dokonanie korekty.

ZAPYTANIE NR 3

W kosztorysie ofertowym „Przebudowa Pl. Słonecznego w m. Szepietowo” poz. 19 nakazuje wykonanie podbudowy gr. 15 cm według obmiaru: „obmiar jak w pozycji koryto”, natomiast ilości przedstawione w pozycji 19 to 1054 m². Prosimy o określenie jaką ilość podbudowy należy wykonać? Prosimy o ewentualne dokonanie korekty.

ZAPYTANIE NR 4

Dotyczy: kosztorys ofertowy „Przebudowa ul. Lipowej w m. Szepietowo”

Prosimy o potwierdzenie, że długość zatoki postojowej to 44 mb zgodnie z poz. 45 kosztorysu ofertowego. Nadmieniamy jednocześnie, że w poz. 32 podane są długości: 32m i 27 m. Prosimy o przedstawienie prawidłowej długości i dokonanie korekty.

ZAPYTANIE NR 5

Dotyczy: kosztorys ofertowy „Przebudowa ul. Lipowej w m. Szepietowo”

Przekrój konstrukcyjny chodnika określa następujące warstwy:

- 6 cm nawierzchnia z kostki,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,
- 5 cm podbudowa z kruszywa naturalnego w-wa górna,
- 5 cm podbudowa z kruszywa naturalnego w-wa dolna,

natomiast kosztorys ofertowy pokazuje, że konstrukcja chodnika to:

- 6 cm nawierzchnia z kostki,
- 5 cm podsypka piaskowa w-wa górna,
- 5 cm podsypka piaskowa w-wa dolna.

Prosimy o określenie jaką konstrukcję i ilość należy przyjąć do wyceny? Prosimy o ewentualne dokonanie korekty.

ZAPYTANIE NR 6

Dotyczy: kosztorys ofertowy „Przebudowa ulicy W. Witosa w m. Szepietowo”

Przekrój konstrukcyjny chodnika określa następujące warstwy:

- 6 cm nawierzchnia z kostki,
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,
- 5 cm podbudowa z kruszywa naturalnego w-wa górna,

- 5 cm podbudowa z kruszywa naturalnego w-wa dolna

natomiast kosztorys ofertowy pokazuje, że konstrukcja chodnika to:

- 6 cm nawierzchnia z kostki

- 5 cm podsypka piaskowa w-wa górna

- 5 cm podsypka piaskowa w-wa dolna.

Prosimy o określenie jaką konstrukcję i ilość należy przyjąć do wyceny? Prosimy o ewentualne dokonanie korekty.

ZAPYTANIE NR 7

Dotyczy: kosztorys ofertowy „Przebudowa Pl. Słonecznego w m. Szepietowo”

Przekrój konstrukcyjny chodnika określa następujące warstwy:

- 6 cm nawierzchnia z kostki,

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- 5 cm podbudowa z kruszywa naturalnego w-wa górna,

- 5 cm podbudowa z kruszywa naturalnego w-wa dolna

natomiast kosztorys ofertowy pokazuje, że konstrukcja chodnika to:

- 6 cm nawierzchnia z kostki

- 5 cm podsypka piaskowa w-wa górna

- 5 cm podsypka piaskowa w-wa dolna.

Prosimy o określenie jaką konstrukcję i ilość należy przyjąć do wyceny? Prosimy o ewentualne dokonanie korekty.

Punkt VII.4 SIWZ mówi: „wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (poświadczenia, zaświadczenia, oświadczenia) potwierdzających, że zostały wykonane należycie.” Zgodnie z §9.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwracamy się o potwierdzenie, iż jako dowód potwierdzający należyte wykonanie zamówienia w miejsce poświadczeń, zaświadczeń oraz oświadczeń można przedłożyć Referencje potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie.