

Krzysztof Tomczuk  
18-230 Ciechanowiec ul. Lipowa 19  
Identyfikator: TK  
Data opracowania: 2017-08-12

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej kuchnię Domu Pomocy Środowiskowej Wyliny Ruś

---

Adres inwestycji: Wyliny Ruś, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Zamawiający: Gmina Szepietowo, 18-210 Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

---

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty elektryczne [CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne]		
1	KNNR 5 1209-08		Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otwory: 5	otw.	5,0000 5,00000
2	KNNR 5 0103-04		Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie 6	m	6,0000 6,00000
3	KNNR 0-05-0203-04 00 KNNR 0-05-0203-04 00		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> wciągane do rur YDYżo 5x10mm <sup>2</sup> 6	m	6,0000 6,00000
4	KNNR 5 1204-02		Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm <sup>2</sup> - Cu16 10	szt.	10,0000 10,00000
5	KNNR 5 0103-0100		Rury winidurowe o średnicy do 20mm, układane n.t. na podłożu betonowym 7,0+9,0+11,0	m	27,0000 27,00000
6	KNNR 5 0303-04		Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup> -puszka rozgałęźna 4 wylotowa , IP 44, N/T 3	szt.	3,0000 3,00000
7	KNNR 5 0308-0500		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm <sup>2</sup> przekroju przewodu, przykręcane 3	szt	3,0000 3,00000
8	KNNR 5 0308-0800		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wodoszczelne, 3-biegunowe o obciążalności do 32A/10mm <sup>2</sup> przekroju przewodu, przykręcane 1	szt	1,0000 1,00000
9	KNNR 5 0203-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur - przewód YDY3x2.5mm <sup>2</sup> 7,0+9,0+11,0	m	27,0000 27,00000
10	KNNR 5 1203-10		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 24	szt.ż ył	24,0000 24,00000