

PRZEDMIAR ROBÓT
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunki
ETAP I – odcinek od km 0+000 do km 1+407,95

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,408
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIA DRÓG				
2.1.	05.03.17.	KNR 2-31 1106-01	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową wbudowaną na gorąco przy głębokości ubytków do 4 cm	ton	30,00
2.2.	04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 1407,95x3,50 = 4927,83 m2	m2	4927,83
2.3.	06.03.01.	KNNR – 6 0112-04	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1407,95x1,00x2 = 2815,90	m2	2815,90
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
3.1.	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1407,95x3,50 = 4927,83 m2	m2	4927,83