

KOSZTORYS OFERTOWY
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunki
ETAP I – odcinek od km 0+000 do km 1+407,95

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1.	CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	1,408		
RAZEM						
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIA DRÓG					
2.1.	05.03.17.	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową wbudowaną na gorąco przy głębokości ubytków do 4 cm	ton	30,00		
2.2.	04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni	m ²	4927,83		
2.3.	06.03.01.	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2815,90		
RAZEM						
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG					
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4927,83		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT						