

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Podeblocie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59		Zerwanie nawierzchni betonowej oraz ponowne odtworzenie	m ²		
d.1. kalk. własna		/300,0x0,5/	m ²	150.000	
6		150		RAZEM	150.000
60		Zerwanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz ponowne odtwo-	m ²		
d.1. kalk. własna		rzenie	m ²	104.000	
6		/104,0x1,0/ 104		RAZEM	104.000
61 KNR 4-04		Wywiezienie gruzu i asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-	m ³		
d.1. 1103-04		waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	45.000	
6		45		RAZEM	45.000
62 KNR 4-04		Wywiezienie gruzu i asfaltu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-	m ³		
d.1. 1103-05		waniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	45.000	
6		Krotność = 9		RAZEM	45.000
		45			