

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Podeblocie

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.1.18 0108-02 2	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR-W 2- d.1.18 0122-03 2	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm - łuki	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR-W 2- d.1.18 0114-03 2	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trójniki żel. 100x100	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 2- d.1.18 0114-03 2	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trójniki żel. 100x80	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNNR 4 d.1.1014-03 2	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przejściowe o śr. 100 mm	szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
20	KNNR 4 d.1.1112-02 2	Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na ruro- ciągach PVC	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNNR 4 d.1.1112-02 2	Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na ruro- ciągach PVC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- d.1.18 0219-03 2	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl		
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
23	KNR 2-18 d.1.0902-02 2	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istnieja- cych rurociągach o śr.110x40mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
24	KNR 2-18 d.1.0902-02 2	Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istnieja- cych rurociągach o śr.110x65mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2- d.1.18 0508-01 2	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe	m <sup>3</sup>		
		6.75	m <sup>3</sup>	6.750	
				RAZEM	6.750
26	KNNR 4 d.1.1606-01 2	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	prób		
		8	prób	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNNR 4 d.1.1612-01 2	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 110 mm	odc.		
		14	odc.	14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNNR 4 d.1.1611-01 2	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 110 mm	odc.		
		14	odc.	14.000	
				RAZEM	14.000
29	KNR-W 2- d.1.19 0102-01 2	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz- nego	m		
		1719.5	m	1719.500	
				RAZEM	1719.500