


PREFABRYKOWANE BLOKI OPOROWE

wg.BN-81/9192-05



Typ	h	l	b	b1	a	V m ³	Typ	h	l	b	b1	a	V m ³
IB	0.30	0.50	0.18	0.08	0.20	0.023	IVB	0.75	1.50	0.55	0.20	0.35	0.469
IC	0.40					0.030	IVE	0.90					0.562
ID	0.50					0.038	IVG	1.05					0.655
IIB	0.45	0.75	0.27	0.10	0.20	0.070	VA	0.90	2.00	0.70	0.30	0.35	0.963
IID	0.55					0.086	VD	1.15					1.123
IIF	0.65					0.101	VF	1.40					1.498
IIH	0.75	1.00	0.36	0.13	0.30	0.117	VIA		2.25	0.80	0.30	0.50	2.044
IIIC	0.70					0.196	VIB		2.50	0.90			2.470
IIIE	0.80					0.0224	VIC	1.50	2.75	1.00			2.939
IIIG	0.90					0.252	VID		3.00	1.10			3.450
III I	1.00					0.280	VIG		3.25	1.20			4.000

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH		08-400 GARWOLIN ul. Gen.Fr. Kleeberga 24	
OBIEKT	Strefa budownictwa mieszkalnego		
NAZWA RYS.	Prefabrykowany blok oporowy		
ADRES	Podeblocie gm. Trojanów pow. Garwolin woj. mazowieckie		
STADIUM	Skala	Data	Nr. Rys.
P.W.	DOMIAR	Wrzesień 2011	7
OPRACOWAŁ	inż. Patrycja Walczak		
OPRACOWAŁ	tech. Jan Stoń Upr. UAN 4224/66/57/85		
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Rękawek MAZ/0194/PWOS/05		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogdan Amanowicz Upr. 3242/58		