

ZP.271.11.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3
WRAZ
Z WYJAŚNIENIEM TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: **„Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego”** – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 377259-2016, data zamieszczenia 30.12.2016 r. wraz ze zmianą ogłoszenia numer 8203-2017 z dnia 14.01.2017 r.

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w ww. postępowaniu w następujący sposób:

Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4.15 SIWZ, po słowach: *„Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę”*, dodaje się słowa: *„osoby wykonujące wszelkie prace budowlane”*.

Było:

„Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.”

Winno być:

„Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie prace budowlane”

Ponadto, zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert tj. punkt 14.1 i 14.2 SIWZ (układ godzinowy pozostaje bez zmian) z **20.01.2017 r.** na **23.01.2017 r.**

2. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nazwie: **„Rozbudowa budynku gminnego w Wyrzysku – siedziba Klubu Miejskiego”**.

Pytanie 1:

W kosztorysie brak jest rurociągu fi40 pex.

Odpowiedź 2:

Należy przyjąć rurociąg dn 40 wraz otuliną o długości 5,00m.

Pytanie 2:

brak otuliny fi40.

Odpowiedź 2:

Patrz ad.1.

Pytanie 3:

W kosztorysie brak pozycji pisuary – 2 szt.

Odpowiedź 3:

Należy przyjąć 2 pisuary wraz z syfonem i zaworem splukującym.

Pytanie 4:

W dokumentacji projektowano zlew 2k. + ociekacz w kosztorysie 1k + ociekacz,

Odpowiedź 4:

Należy przyjąć zlew dwukomorowy z ociekaczem – 1szt.

Pytanie 5:

W dokumentacji ustęp kompaktowy 3 szt., w kosztorysie 2 szt.

Odpowiedź 5:

Należy przyjąć 3 komplety misek ustępowych typu kompakt.

Pytanie 6:

W kosztorysie brak pochwyty w łazience dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź 6:

Należy przyjąć ilości zgodnie z poz. 3.140 kosztorysu „Analiza własna: pochwyty dla niepełnosprawnych”.

Pytanie 7:

Zasobnik ciepłej wody użytkowej w jednej pozycji 1000 dm³, a w innej 80 dm³.

Odpowiedź 7:

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i kosztorysem należy przyjąć zasobnik 1000 dm³.

Pytanie 8:

Kocioł podany Vaillant typ VK stojący z dokumentacji wynika, że jest to kocioł VC wiszący kondensacyjny.

Odpowiedź 8:

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i kosztorysem należy przyjąć wiszący gazowy kondensacyjny kocioł wiszący o mocy 24kW. W dokumentacji nie podano producenta kotła.

Pytanie 9:

Grzejniki w kosztorysie K w dokumentacji PM.

Odpowiedź 9:

Zgodnie z opracowaną dokumentacją i kosztorysem należy zastosować grzejniki typ T.

Pytanie 10:

Na rys IS01 brak lokalizacji zasuwki oraz studni wraz z trasą rurociągu.

Odpowiedź 10:

Zasuwę należy zamontować przed budynkiem, tak aby możliwe było zamknięcie dopływu wody podczas awarii.

Pytanie 11:

Na jakiej podstawie wycenić instalację zewnętrzną, brakuje jej w załączonym projekcie.

Odpowiedź 11:

Przełożenie wodociągu zostanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. w ramach odrębnego zlecenia.

Pytanie 12:

Dotyczy poz. 128 w przedmiarach budowlanych – czy zakup i montaż projektora wchodzi też w zakres zamówienia? (formułą przetargu jest ryczałt, jednak zamawiający w późniejszym czasie wymaga dostarczenia kosztorysów na podstawie przedmiarów, stąd przesłanka do wystąpienia z powyższym zapytaniem).

Odpowiedź 12:

Zakup i montaż projektora wchodzi w zakres zamówienia. Należy przyjąć następujące parametry urządzenia: Projektor multimedialny z przeznaczeniem do montażu pod sufitem wraz z opuszczanym elektrycznie ekranem projekcyjnym. Odległość projektora od ekranu projekcyjnego wynosi około 5 metrów. Wyposażeniem niezbędnym do projektora jest uchwyt do mocowania w suficie oraz kabel HDMI od projektora do stanowiska bazowego o długości 10 m prowadzony w podsufitce i w korytku w ścianie bocznej sali, zakończony wtyczką i zabezpieczony na całej długości przed dewastacją. Po montażu projektora, obraz przez niego wyświetlany, musi padać na ekran w taki sposób, aby wyświetlał się równomiernie na całym ekranie (wykluczony jest efekt trapezu) i posiadał odpowiednią ostrość.

Szczegółowe parametry projektora:

- jasność min. 5000 ANSI lumen,
- współczynnik kontrastu 20 000:1,
- podstawowa rozdzielczość min. 1920x1200,
- wejścia: min. 1 wejście HDMI, min. 1 wejście 1 D-SUB 15 pin,

- łączność z urządzeniami bazowymi (laptop, tuner itp.) przy pomocy kabla HDMI i bezprzewodowo (WiFi),
- sterowanie przy pomocy pilota,
- gwarancja producenta min. 24 miesiące.
- Szczegółowe parametry ekranu projekcyjnego:
- wymiary ekranu wysokość ok. 1,5m, szerokość ok. 2,7m,
- czarna ramka wokół ekranu,
- materiał Matt White,
- współczynnik odbicia 0,8-1,0 gain,
- kąt widzenia nie mniej niż 120 stopni,
- format 16:9,
- ekran do montażu na ścianie,
- sterowanie przy pomocy włącznika/wyłącznika umieszczonego przy ekranie,
- gwarancja producenta min. 24 miesiące.

Tym samym zmieniają się odpowiednie zapisy zawarte w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....
Kierownik Zamawiającego