

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rusztowania i osłony					
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	1200,4	m ²	1200.400	
				RAZEM	1200.400
2	NNRNKB 202	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	1622a-01	1319,36	m ²	1319.360	
				RAZEM	1319.360
3	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	254,13	m ²	254.130	
				RAZEM	254.130
4	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	1614-01	10,0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
Roboty blacharskie					
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	128,45	m ²	128.450	
				RAZEM	128.450
6	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk	m ²		
d.2	0514-02	128,45	m ²	128.450	
				RAZEM	128.450
7	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan cynk (kominy)	m ²		
d.2	0514-02	7,62	m ²	7.620	
				RAZEM	7.620
8	KNR-W 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą - przygotowanie i montaż kołnierza przy rurze deszczowej z blachy tytan cynk	szt.		
d.2	0535-08	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	102,76	m	102.760	
				RAZEM	102.760
10	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	63,61	m	63.610	
				RAZEM	63.610
11	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan cynk	m		
d.2	0519-04	102,76	m	102.760	
				RAZEM	102.760
12	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy tytan cynk	m		
d.2	0526-03	63,61	m	63.610	
				RAZEM	63.610
13	KNR 2-02	Kominki wentylacyjne - rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0506-06	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
Docieplenie stropodachu					
14	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
d.3	0519-02	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 2-02	Podwaliny o dł. ponad 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (montaż krawędziaka do dachu do zamocowania pasa nadrynnowego)	m ³ drew.		
d.3	0407-02 analogia	1,32	m ³ drew.	1.320	
				RAZEM	1.320
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropapy gr. 15cm poziome na wierzchu konstr. na lepiku (styropian EPS 100 jednostronnie laminowany papą)	m ²		
d.3	0609-01 analogia	611,26	m ²	611.260	
				RAZEM	611.260
17	KNR 0-17	Ocieplenie stropu budynek płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża	szt.		
d.3	2609-05 analogia	3056	szt.	3056.000	
				RAZEM	3056.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.3 0504-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		611,26	m ²	611.260	
				RAZEM	611.260
Gzyms drewniany dobudówki					
19	KNR 19-01 d.4 0411-02 analogia	Wymiana podsufitek z desek gr. 22 mm	m ²		
		13,50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
20	KNR 19-01 d.4 0647-03 analogia	Impregnacje grzybobójcze i owadobójcze desek podbitki	m ²		
		13,50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
21	KNR 4-01 d.4 0631-01 analogia	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków środkiem ognioochronnym	m ²		
		13,50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
22	KNR 4-01 d.4 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie podbitki lakierobejcą, np lakirem ognioochronnym do drewna kolor	m ²		
		13,50	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
Naprawa pęknięć ścian					
23	KNR 4-01 d.5 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	TZKNBK VIII d.5 09-118 analogia	Szpachlowanie gładzią renowacyjną pasów ciągnionych: gzymsów ściennych o szer. do 10cm	m		
		8,621	m	8.621	
				RAZEM	8.621
25	TZKNBK VIII d.5 09-119 analogia	Profile ciągnione sztablatur z zaprawy gipsowej - dod.za każde 5 cm ponad 10 cm szer. - krotność 2	m		
		8,621	m	8.621	
				RAZEM	8.621
26	TZKNBK VIII d.5 09-120 analogia	Bonie w tynku ciągnione szablonem	m		
		31,863	m	31.863	
				RAZEM	31.863
27	KNR 19-01 d.5 0706-01 analogia	Oczyszczenie spoin zewnętrznych	m ²		
		90,516	m ²	90.516	
				RAZEM	90.516
28	KNR 2-02 d.5 1219-04 analogia	Klamry ściennie (kotwy stalowe z prętów żebrowanych o śr. 8-10mm) osadzone na zaprawę klejową cementową	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
29	KNR 2-02 d.5 1219-04 analogia	Kotwy wewnętrzne w ścianie narożnikowej szczytowej od wewnątrz	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	TZKNBK IV- d.5 227	Spoinowanie murów gładkich z cegły - uzupełnienie braków	m ²		
		9,052	m ²	9.052	
				RAZEM	9.052