



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

DASZKOWY



JEDNOSTRONNY





OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. w-wa ścieralna z MMA AC-11s dla KR 1-2 gr. 4 cm
2. w-wa wiążąca z MMA AC - 11 w gr. 4 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
4. W-wa gruntu stabilizowanego cementem RM = 2,5 MPa gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ: A skala 1:10



	<p>InwestDrog 77-400 Złotów, ul. Kościelna 7/4 067 263 2737 509054487</p>	<p>Rys. nr 3</p>
<p>PROJEKT</p>	<p>Przebudowa drogi gminnej w m. Wyrzysk ul. Parkowa dz. nr ewid. 214; 407</p>	
<p>INWESTOR</p>	<p>Miasto i Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk</p>	
<p>TYTUŁ RYSUNKU</p>	<p>Przekrój konstrukcyjny</p>	<p>skala 1:50</p>
<p>PROJEKTANT</p>	<p>mgr inż. Ireneusz Stawiszyński Nr upr. WKP/0123/POOD/2016</p>	<p> podpis 20.06.2017 data:</p>