
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Parkowa w Wyrzysku dz. nr 214; 407
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa w Wyrzysku
INWESTOR : Gminai i Miasto Wyrzysk
ADRES INWESTORA : ul. Bydgoska 29 , 89-300 Wyrzysk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Stawiszyński (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 16 czerwiec 2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16 czerwiec 2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi dojazdowej do pół ul. Parkowa w Wyrzysku dz. nr 214; 407

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D.01.01.01a d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.115	km km	 0.115	
				RAZEM	0.115
2	D.04.01.01 d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km z wbudowaniem wierzchniej warstwy z kruszywa (426*4.48)*0.33-35*0.33	m ³ m ³	 618.248	
				RAZEM	618.248
3	d.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4*6	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
2		Nawierzchnia jezdni i zjazdu z MMA dla KR 1-2			
4	D.04.01.01 d.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu 426*4.48-35	m ² m ²	 1873.480	
				RAZEM	1873.480
5	I-D-04.05.00, d.2 04.05.04	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 426*4.48-35	m ² m ²	 1873.480	
				RAZEM	1873.480
6	I-D-04.04.04 d.2	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwy o grubości po zagęszczeniu 20 cm 426*4.48-35	m ² m ²	 1873.480	
				RAZEM	1873.480
7	I-D-04.01.01, d.2 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 426*4.08-35	m ² m ²	 1703.080	
				RAZEM	1703.080
8	D.05.03.23 d.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 426*4.08-35	m ² m ²	 1703.080	
				RAZEM	1703.080
9	I-D-04.01.01, d.2 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 426*4	m ² m ²	 1704.000	
				RAZEM	1704.000
10	D.05.03.23 d.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 426*4	m ² m ²	 1704.000	
				RAZEM	1704.000
11	d.2	Utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym - grubość po zagęszczeniu 10 cm 426*2*0.5	m ² m ²	 426.000	
				RAZEM	426.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	I-D-02.00.00 d.3	Mechaniczne plantowanie poboczy w gruncie kat. III 426*2*0.5	m ² m ²	 426.000	
				RAZEM	426.000
13	I-D- d.3 01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza 0.426	km km	 0.426	
				RAZEM	0.426