

Przedmiar robót

Rozbiórka budynku mieszkalnego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Osiek n/Not. Ul Lipowa Nr 2.

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Rozebranie przybudówki przy budynku mieszkalnym

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010511-03-050	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku i utylizacja krotność= 1,00	m2	38,50
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-04-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp lat do 24 cm krotność= 1,00	m2	38,50
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-06-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00	m2	38,50
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-02-050	Rozebranie obicia ścian deskami na styk nieotynkowanymi krotność= 1,00	m2	10,52
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-02-050	Rozebranie zewnętrzne ścian z bali krotność= 1,00	m2	10,52
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	5,75
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	1,00

2. Rozebranie budynku mieszkalnego

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010508-02-050	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie krotność= 1,00	m2	116,50
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010350-01-060	Rozebranie kominów wolno stojących krotność= 1,00	m3	2,36
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych krotność= 1,00	szt	2,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okiennych krotność= 1,00	szt	5,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian wewnętrznych wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapienn krotność= 1,00	m3	10,44
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-03-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp lat 16 cm krotność= 1,00	m2	116,50
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-06-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00	m2	116,50
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060	Rozebranie wypełnienia ścian drewnianych zewnętrznych z polepy i cegieł krotność= 1,00	m3	19,53
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-02-050	Rozebranie zewnętrzne ścian z bali krotność= 1,00	m2	78,10
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-04-050	Rozebranie wewnętrzne ścian z bali krotność= 1,00	m2	13,11
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-04-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych krotność= 1,00	m2	72,13
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-07-040	Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2 krotność= 1,00	m	105,00

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-01-050	Rozebranie podłóg ślepych <i>krotność= 1,00</i>	m2	70,85
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-04-040	Rozebranie legarów <i>krotność= 1,00</i>	m	120,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie Fundamentów z cegieł <i>krotność= 1,00</i>	m3	11,98
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <i>krotność= 1,00</i>	m3	64,50
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060	Zasypanie wykopów po fundamentach i wyrównanie terenu	m3	15,20