

Przedmiar robót

Rozbiórka budynku mieszkalnego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Osiek n/Not. Ul Lipowa Nr 2.

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|

1. Rozebranie przybudówki przy budynku mieszkalnym

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|-----|-------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010511-03-050 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku i utylizacja krotność= 1,00 | m2 | 38,50 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-04-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp lat do 24 cm krotność= 1,00 | m2 | 38,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-06-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00 | m2 | 38,50 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-02-050 | Rozebranie obicia ścian deskami na styk nieotynkowanymi krotność= 1,00 | m2 | 10,52 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-02-050 | Rozebranie zewnętrzne ścian z bali krotność= 1,00 | m2 | 10,52 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110349-02-060 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 5,75 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

2. Rozebranie budynku mieszkalnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|-----|--------|
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010508-02-050 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie krotność= 1,00 | m2 | 116,50 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010350-01-060 | Rozebranie kominów wolno stojących krotność= 1,00 | m3 | 2,36 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 drzwiowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 okiennych krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060 | Rozebranie ścian wewnętrznych wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 10,44 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-03-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka otacenia dachu, odstęp lat 16 cm krotność= 1,00 | m2 | 116,50 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-06-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00 | m2 | 116,50 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-01-060 | Rozebranie wypełnienia ścian drewnianych zewnętrznych z polepy i cegieł krotność= 1,00 | m3 | 19,53 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-02-050 | Rozebranie zewnętrzne ścian z bali krotność= 1,00 | m2 | 78,10 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010427-04-050 | Rozebranie wewnętrzne ścian z bali krotność= 1,00 | m2 | 13,11 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-04-050 | Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych krotność= 1,00 | m2 | 72,13 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-07-040 | Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2 krotność= 1,00 | m | 105,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|--------|
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-01-050 | Rozebranie podłóg ślepych krotność= 1,00 | m2 | 70,85 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-04-040 | Rozebranie legarów krotność= 1,00 | m | 120,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060 | Rozebranie Fundamentów z cegieł krotność= 1,00 | m3 | 11,98 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | m3 | 64,50 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010105-02-060 | Zasypanie wykopów po fundamentach i wyrównanie terenu | m3 | 15,20 |