

**PRZEDMIAR ROBÓT 004-24-000**

CPV:

Nazwa robót: ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W GROMADNIE.  
Lokalizacja: GROMADNO

Inwestor: .....

PRZEDMIAR 004-24-000

Strona 1

02-08-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
<b>01 KANALIZACJA DESZCZOWA</b>					
<b>01.01 ROBOTY DROGOWE</b>					
01.01	10	KNR 231-02-04-01-00	Nawierzchnia z destruktu betonowego warstwa grub 10 cm (naprawa pobocza drogi gminnej po robotach)	m <sup>2</sup>	138,000
<b>01.02 ROBOTY ZIEMNE</b>					
01.02	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,398
01.02	20	KNR 201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład	m <sup>3</sup>	328,000
01.02	30	KNR 201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m <sup>3</sup>	28,000
01.02	40	KNR 201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - WYWÓZ ZIEMI	m <sup>3</sup>	89,000
01.02	50	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km (za dalsze 4 km) transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wsp x 8)	m <sup>3</sup>	89,000
01.02	60	KNR 201-02-17-05-00	Zasyp wykopów koparkami	m <sup>3</sup>	328,000
01.02	70	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m <sup>3</sup>	28,000
01.02	80	KNR 201-02-12-06-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg - PRZYWÓZ PIASKU.	m <sup>3</sup>	42,000
01.02	90	KNR 201-02-36-01-00	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	398,000
01.02	100	KNR 201-05-06-02-00	Plantowanie ziemi urodzajnej na skarpach i dnie rowu gr 5 cm.	m <sup>2</sup>	290,000
01.02	110	KNR 201-05-10-03-00	Obsianie skarp rowu i dna. (dł. 75+63 m)	m <sup>2</sup>	290,000
01.02	120	KNR 201-02-12-03-00	Przywóz ziemi urodzajnej do przykrycia rowu Wlot-D01, D01-D02-Wlot	m <sup>3</sup>	247,800
01.02	130	KNR 201-05-06-01-00	Plantowanie ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	334,400
<b>01.03 ROBOTY MONTAŻOWE</b>					
01.03	10	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m <sup>2</sup>	209,000
01.03	20	WKNR W218-04-08-04-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 SN 8 łączone na wcisk.	metr	8,000
01.03	21	WKNR W218-04-08-07-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 500 SN 8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	55,000
01.03	22	WKNR W218-04-08-06-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 400 SN 8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	165,200
01.03	30	WKNR W218-04-08-05-00	Przepust z rur kanalizacyjnych PVC ø 300 mm SN 8 - 2 szt	metr	30,950
01.03	31	WKNR W218-05-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 mm	szt	2,000
01.03	40	KNR 228-05-10-06-12	Montaż kolana kanalizacyjnego kielichowego PVC ø 400/15 st w wykopie skarpowym suchym	szt	1,000
01.03	50	KNR 218-05-04-03-00	Podłoże betonowe grubości 20 cm - fundament pod wlot rowu do rurociągu	m <sup>2</sup>	8,000
01.03	60	KNNR N001-05-27-02-00	Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwiesz kabl energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01.03	70	KNNR N001-05-27-07-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	1,000
01.03	80	WKNR W218-05-13-01-00	Wlot rowu do rurociągu żelbetowy prefabrykowany dn 1500/400	szt	1,000
01.03	90	WKNR W211-16-07-09-00	Montaż zbiornika retencyjno rozsaczającego dn 2000 mm zgodnie z rys. nr 2 wraz z otaczakami i geowłókniną	szt	1,000
01.03	100	KNR 218-05-05-02-00	Otulina betonowa przepustów - wzmocnienie rurociągu długości 38,95 mb betonem C12/15 warstwa grubości 0,2 m	m <sup>3</sup>	7,790
01.03	110	KNR 201-05-12-03-00	Wykonanie umocnień główek przepustów kamieniem polnym na chudym betonie gr 0,2 m C12/15 - 6 szt	m <sup>2</sup>	12,000
01.03	120	KNR 201-05-25-01-00	Pogłębienie i profilowanie rowu.	metr	18,000
01.04	INNE				
01.04	10	000-00-00-04-00	Obsługa geodezyjna inwestycji	kmpl	1,000
01.04	20	000-22-02-05-00	Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wraz z projektem organizacji ruchu	kmpl	1,000