

PRZEDMIAR OFERTOWY 041-30-100

Budowa: Budowa ulicy Akacjowej w Wyrzysku
 Obiekt: Kanał deszczowy
 Rodzaj robót: Instalacyjne
 Lokalizacja: ul. Akacyjowa
 Wyrzysk

Zamawiający:

PRZEDMIAR 041-30-100

Strona 6

07-07-2009

SYKAL-002293

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
DZIAŁ	01	CPV 45231300-8:	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków-roboty ziemne dla układania kanalizacji deszczowej		
01	10	KNNR	N001-01-11-02-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,32000
01	20		N006-08-06-02-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	55,00000
01	30	KNR	231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	3,23000
01	40	KSNR	S006-08-05-05-00 Rozebranie chodnika z płyt beton 35x35 cm podsypka piaskowa	m ²	84,00000
01	50		N006-08-03-08-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	50,00000
01	60		N006-08-06-08-00 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	50,00000
01	70	KNR	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	11,63000
01	80	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	11,63000
01	90	KNR	404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką na dalsze 5km	m ³	11,63000
01	100	KNNR	N001-02-02-06-00 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m ³	234,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		23,5*1,5*1,60+74,0*1,50*1,60	234,00000
01	130	KNNR	N001-02-02-06-00 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,40 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m ³	424,32000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		176,8*1,50*1,6	424,32000
01	132	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m ³	2913,40000
01	140	KNNR	N004-14-11-04-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 25 cm	m ³	58,50000
01	150	KNNR	N004-13-08-05-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	350,00000
01	160	KNNR	N004-14-11-04-00 Obsypka rurociągu piaskiem	m ³	187,20000
01	170	KNNR	N004-14-13-05-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 głębokości 3 m	szt	1,00000
01	180	KNNR	N004-14-13-06-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 - za każde 0,5 m różnicy głębokości	szt	-4,00000
01	190	KNNR	N004-14-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości 3 m	szt	6,00000
01	200	KNNR	N004-14-13-05-00 Analogia montaż zbiornika	szt	1,00000
01	210	KNNR	N004-13-21-03-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym-wykonanie kaskad (trójnikdn-200+prostka dn-200 l=2,0m	szt	9,00000
01	211	KNNR	N004-13-21-03-11 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	9,00000
01	212	KNNR	N004-14-29-05-00 Analogia montaż skrzynek rozsączających wavin "AZURA"	szt	250,00000
01	220	KNNR	N004-14-12-02-01 Wykonanie otuliny betonowej B-15 kanałów	m ³	4,50000
01	230	KNNR	N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie	kmpł	6,00000

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	240	KNNR	N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	6,00000
01	250	KNNR	N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	kmpl	5,00000
01	260	KNNR	N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	kmpl	5,00000
01	270	KNNR	N004-13-08-03-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	74,00000
01	280	KNNR	N004-14-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem	szt	9,00000
DZIAŁ	02	CPV 45233123-7: Drogi podrzędne			
02	290	KNNR	N001-01-11-02-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,32000
02	300		N006-01-01-03-01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	1631,70000
02	310		N006-01-01-01-01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	1631,70000
02	320		N006-01-03-03-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m ²	2235,00000
02	330		N006-01-06-06-10 Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa zagęszczana mechanicznie grub 15 cm	m ²	1631,70000
02	340		N006-01-11-02-00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grub 15 cm 32 kg cementu/m ²	m ²	1631,70000
02	350		N006-03-08-01-21 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR-1 grub 4 cm samochód 10 Mg	m ²	1631,70000
02	360		N006-03-09-02-20 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR-1 gr. 4cm 4 cm	m ²	1631,70000
02	370		N006-04-03-04-01 Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	487,00000
02	390		N006-04-01-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm podsypka cementowo-piaskowa	metr	57,00000
02	400	KNR	231-04-03-07-00 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m-skosy zjazdy	metr	23,00000
02	410		N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą-zjazdy	metr	148,00000
02	420	KNR	231-03-17-03-00 Nawierzchnia z POLBRUK-60/8 czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	185,00000
02	430		N006-01-11-02-00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grub 15 cm 36 kg cementu/m ²	m ²	185,00000
02	440	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej-chodnik	m ²	419,00000
02	450	KNR	231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła-pod opornik	m ³	6,36000
02	460		N006-04-04-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą	metr	212,00000
02	470		N006-10-05-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1632,00000
02	480		N006-10-05-08-00 Skropienie nawierzchni smołą	m ²	1632,00000
02	490	KNNR	N001-05-01-01-00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	620,00000
02	500	KNR	221-02-02-02-00 Ręczne przekopanie gleby kategorii 3 na terenie płaskim zadarnionym	m ²	620,00000
02	510	KNNR	N001-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm	m ²	620,00000
02	520	KNR	221-04-01-05-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	620,00000
02	530	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	9,00000
02	540	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociagowego lub gazowego	szt	11,00000
02	550	KNR	231-02-00-01-00 Kalkulacja indywidualna-inwenteryzacja powykonawcza	kmpl	1,00000
02	560	KNNR	N001-02-07-01-10 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,25 m ³ z transportem wywrotką 10 MG-odwiezienie nadmiaru gruntu	m ³	1097,26000