

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
W. C. nr 1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.1	10212-02	0,38	m ³	0,380	
				RAZEM	0,380
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	10819-15	9,82	m ²	9,820	
				RAZEM	9,820
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m ²		
d.1	1202-08	4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze półpełnym starych tynków wewn.	m ²		
d.1	1202-05	4,32	m ²	4,320	
				RAZEM	4,320
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	0,19	m ³	0,190	
				RAZEM	0,190
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	10604-03	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m ²		
d.1	10604-04	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wie-rzchu konstr.na lepiku	m ²		
d.1	10609-01	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.1	1101-02	0,1	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-07	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
12	NNRNKB	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1	202 0837-03	9,8	m ²	9,800	
				RAZEM	9,800
13	KNR-W 4-02	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
d.1	10225-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
d.1	10230-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	10137-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
d.1	10203-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do ko- szt. śródków piast w podłożu z cegły	szt.		
d.1	10301-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	kpl.		
d.1	10504-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-08 d.10301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 5-08 d.10303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 5-08 d.10307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 5-08 d.10309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-17 d.10137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.10606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-02 d.10612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 d.11026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1,8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
27	KNR-W 2-02 d.11027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
		1,8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 2-15 d.10115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
W C nr 2					
29	KNR 4-01 d.20354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.20212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
		0,3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
31	KNR 4-01 d.20819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1,17	m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
32	KNR 4-01 d.21202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		3,34	m ²	3.340	
				RAZEM	3.340
33	KNR 4-01 d.21202-05	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze półpełnym starych tynków wewn.	m ²		
		3,34	m ²	3.340	
				RAZEM	3.340
34	KNR-W 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		0,12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
35	KNR 2-02 d.20604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		1,2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
36	KNR 2-02 d.20604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa	m ²		
		1,2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 d.20609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku 1,2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
38	KNR-W 2-02 d.21101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 0,15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
39	KNR 2-02 d.21118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 1,17	m ² m ²	1.170	
				RAZEM	1.170
40	NNRNKB d.2202 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 6,74	m ² m ²	6.740	
				RAZEM	6.740
41	KNR-W 4-02 d.20225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.20230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15 d.20137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-03 d.20203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR-W 5-08 d.20301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 5-08 d.20504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 5-08 d.20301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 5-08 d.20303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 5-08 d.20307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 5-08 d.20309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2-17 d.20137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2-02 d.20606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwdroczne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 1,2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
53	KNR-W 2-02 d.20612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 1,2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
54	KNR-W 2-02 d.21026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1,8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2-02 d.21027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 1,8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
56	NNRNKB d.2202 2023-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
57	NNRNKB d.2202 2023-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 1,8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
Łazienka.					
58	KNR 4-01 d.30354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1,8	szt. szt.		
				1.800	
				RAZEM	1.800
59	KNR 4-01 d.30212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 1,4	m ³ m ³		
				1.400	
				RAZEM	1.400
60	KNR 4-01 d.30819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 17,6	m ² m ²		
				17.600	
				RAZEM	17.600
61	KNR 4-01 d.31202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 10,45	m ² m ²		
				10.450	
				RAZEM	10.450
62	KNR 4-01 d.31202-05	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze półpełnym starych tynków wewn. 10,45	m ² m ²		
				10.450	
				RAZEM	10.450
63	KNR-W 2-02 d.31101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 0,56	m ³ m ³		
				0.560	
				RAZEM	0.560
64	KNR 2-02 d.30604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 6	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
65	KNR 2-02 d.30604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa 6	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
66	KNR 2-02 d.30609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku 6	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
67	KNR-W 2-02 d.31102-02	Podkłady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z tłu-cznia lub żuźla na stropie 0,3	m ³ m ³		
				0.300	
				RAZEM	0.300
68	KNR 2-02 d.31118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 5,6	m ² m ²		
				5.600	
				RAZEM	5.600
69	NNRNKB d.3202 0837-03	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 17,6	m ² m ²		
				17.600	
				RAZEM	17.600
70	KNR-W 4-02 d.30225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 2-15 d.30230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR-W 2-15 d.30137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 4-03 d.30203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
74	KNR-W 5-08 d.30301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast. w podłożu z cegły 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
75	KNR-W 5-08 d.30504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR-W 5-08 d.30301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
77	KNR-W 5-08 d.30303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
78	KNR-W 5-08 d.30307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-biegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR-W 5-08 d.30309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzziemieniem 10A/2.5mm ² końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 2-17 d.30137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obw. do 2400 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 2-02 d.30606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 5,6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
82	KNR-W 2-02 d.30612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 5,6	m ² m ²	5.600	
				RAZEM	5.600
83	KNR-W 2-02 d.31026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
84	KNR-W 2-02 d.31027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o pow. ponad 1.5 m ² 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
85	NNRNKB d.3202 2023-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 0,5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
86	KNR 2-15 d.30107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
87	KNR 2-15 d.30107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do pluczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR 2-15 d.30223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR-W 2-15 d.30137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 2-15 d.30139-01	Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 15x20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR-W 2-15 d.30139-07	Natrysk z dźwigniowy o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
Przłącze kanalizacyjne.					
92	KNR 2-01 d.40317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
	14		m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
93	KNR 2-01 d.40320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
	14		m ³	14.000	
				RAZEM	14.000
94	KNR 2-31 d.40807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
95	NNRNKB d.4231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 i 8 cm - do 10 elementów/m ²	m ²		
	20		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
96	KNR 2-18 d.40910-01	Podłącz. instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionkowych o śr.150 mm	m		
	1		m	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 2-18 d.40506-01	Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr.150 mm uszczelniane smołą z pakiem	m		
	14		m	14.000	
				RAZEM	14.000

Spółdzielca
2