

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie : **Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku**

Obiekt : **Budynek Urzędu Miejskiego w Wyrzysku**

Adres : **ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk**

Remont parteru biura i korytarz

Inwestor : **Gmina Wyrzysk**
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

Wykonawca : **Urząd Miejski w Wyrzysku**
j.w.

Inwestor :

Wykonawca :

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. inwestycji i remontów
Nowicki
Wiesław Nowicki

Remont parteru biura i korytarz

Zadanie : Remont budynku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku
Obiekt : Budynek Urzędu Miejskiego w Wyrzysku
Adres : ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

Data : 2009-10-21

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A. PARTER			
	"lp","opis","formula","aktywny","pom","wartosc","o: k". =	0,000	
	Razem przedmiar =	0,000	
A.a. Sala sesyjna - pom. nr 9			
	"lp","opis","formula","aktywny","pom","wartosc","o: k". =	0,000	
	Razem przedmiar =	0,000	
1.	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zabezpieczenie podłóg folią (wraz z cokółkiem) Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.	100,800	m2
2.	KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ośłony okien: folią polietylenową, przy użyciu żurawia okiennego Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie ramy z desek. 2. Obicie ramy folią polietylenową lub płytkami pilśniowymi. 3. Osadzenie osłon w otworach okiennych.	29,200	m2
3.	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym (narożniki w ościeżach) Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01, 02, 06-08). 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02). 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05). 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01,02). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09).	36,180	m
4.	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa (ościeża) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	10,850	m2
5.	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Brak opisu !!	96,600	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.a. Sala sesyjna - pom. nr 9

Data : 2009-10-21

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
6.	<p>KNR 401-1210-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2: dwukrotne (elementy drewniane - listewki na suficie i ścianach)</p> <p>Brak opisu !!</p>	16,000	szt
7.	<p>KNR 401-1210-10-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Lakierowanie emalią ftalową, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 : dwukrotne (drewniane obicia ścian na wysokości grzejnika)</p> <p>Brak opisu !!</p>	14,400	m2
8.	<p>KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach (wraz z ościeżami)</p> <p>Brak opisu !!</p>	130,130	m2
9.	<p>KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 (drzwi wejściowe obustronnie)</p> <p>Brak opisu !!</p>	15,040	m2
10.	<p>KNR 401-1209-15-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: przy klamkach</p> <p>Brak opisu !!</p>	2,000	szt
11.	<p>KNR 401-1209-16-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: pasów o szerokości do 20 cm (listwy ozdobne przy ościeżnicy drzwiowej)</p> <p>Brak opisu !!</p>	40,220	m
12.	<p>KNR 401-1209-13-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: do 0,52 m2 (listwa progowa drzwiowa do zaplecza)</p> <p>Brak opisu !!</p>	1,000	szt
13.	<p>KNR 202-1512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm</p> <p>Wyszczególnienie robót: Liczba czynności w kolumnach: kol.01, 02, 03, 04: Czyszczenie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.05: Czyszczenie powierzchni - 1 Zagruntowanie pokostem syntetycznym - 1 Malowanie - 2 kol.06, 07, 08, 09: Lakierowanie - 1 kol.10, 11: Czyszczenie powierzchni - 1 Lakierowanie - 1</p>	12,000	m

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.a. Sala sesyjna - pom. nr 9

Data : 2009-10-21

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
14.	KNR 401-1215-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych malowanych Brak opisu !!	100,800	m2
A.b.	Zaplecze sali sesyjnej "lp","opis","formula","aktywny","pom","wartosc","o: k". = Razem przedmiar =	0,000 0,000	
15.	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.	11,250	m2
16.	KNR 202-0925-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Oslony okien: folią polietylenową, przy użyciu żurawia okiennego (okien i drzwi) Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie ramy z desek. 2. Obicie ramy folią polietylenową lub płytkami pilśniowymi. 3. Osadzenie osłon w otworach okiennych.	17,440	m2
17.	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (oczyszczenie ścian z pozostałości po tapetach) Brak opisu !!	49,810	m2
18.	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown. metalowym (narożniki w ościeżach) Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01, 02, 06-08). 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02). 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05). 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01,02). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09).	32,580	m
19.	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ (gruntowanie ścian przed gipsowaniem) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01). 2. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03). 3. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05).	49,810	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.b. Zaplecze sali sesyjnej

Data : 2009-10-21

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20.	<p>KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa (ościeża)</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.</p>	9,110	m2
21.	<p>KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.</p>	11,250	m2
22.	<p>KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach</p> <p>Brak opisu !!</p>	11,250	m2
23.	<p>KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.</p>	38,560	m2
24.	<p>KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach</p> <p>Brak opisu !!</p>	47,670	m2
25.	<p>KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 (drzwi wejściowe obustronnie)</p> <p>Brak opisu !!</p>	12,090	m2
26.	<p>KNR 401-1209-15-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: przy klamkach</p> <p>Brak opisu !!</p>	1,000	szt
27.	<p>KNR 202-1512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm</p> <p>Wyszczególnienie robót: Liczba czynności w kolumnach: kol.01, 02, 03, 04: Czyszczenie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.05: Czyszczenie powierzchni - 1 Zagruntowanie pokostem syntetycznym - 1 Malowanie - 2 kol.06, 07, 08, 09: Lakierowanie - 1 kol.10, 11: Czyszczenie powierzchni - 1 Lakierowanie - 1</p>	10,000	m

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.b. Zaplecze sali sesyjnej

Data : 2009-10-21

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
28.	KNR 401-1215-08-00 IGM Warszawa Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych Brak opisu !!	11,250	m2
A.c.	Wejście do budynku - wiatrołap "lp","opis","formula","aktywny","pom","wartosc","o: k". = Razem przedmiar =	0,000 0,000	
29.	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.	14,700	m2
30.	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (oczyszczenie ścian z pozostałości po tapetach) Brak opisu !!	39,060	m2
31.	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ (gruntowanie ścian przed gipsowaniem) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01). 2. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03). 3. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05).	39,060	m2
32.	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	24,360	m2
33.	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Brak opisu !!	24,360	m2
34.	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	14,700	m2
35.	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Brak opisu !!	14,700	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.c. Wejście do budynku - wiatrolap

Data : 2009-10-21

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
36.	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 (drzwi wejściowe obustronnie) Brak opisu !!	22,000	m2
37.	KNR 401-1209-16-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: pasów o szerokości do 20 cm (listwy ozdobne przy ościeżnicy drzwiowej) Brak opisu !!	16,250	m
38.	KNR 401-1210-02-00 IGM Warszawa Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2: dwukrotne (elementy drewniane - listewki na suficie i ścianach) Brak opisu !!	12,000	szt
39.	KNR 401-1210-10-10 IGM Warszawa Lakierowanie emalią ftalową, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 : dwukrotne (drewniane obicia ścian z płyt laminowanych) Brak opisu !!	32,940	m2
40.	KNR 401-1215-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych Brak opisu !!	14,700	m2
41.	KNR 401-1215-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Mycie po robotach malarskich: stopni lastryk. i beton. wraz z podestami Brak opisu !!	3,000	szt
A.d.	Biuro obsługi mieszkańców - pom. nr 1 "lp","opis","formula","aktywny","pom","wartosc","o: k": = Razem przedmiar =	0,000 0,000	
42.	KNR 401-0815-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wymiana listew przyściennych z drewna dębowego (analogia rozbiórka) Brak opisu !!	16,000	m
43.	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.	15,190	m2
44.	KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osłony okien: folią polietylenową, przy użyciu żurawia okiennego (okien i drzwi) Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie ramy z desek. 2. Obicie ramy folią polietylenową lub płytkami pilśniowymi. 3. Osadzenie osłon w otworach okiennych.	7,560	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.d. Biuro obsługi mieszkańców - pom. nr 1

Data : 2009-10-21

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
45.	KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zerwanie starych tapet Brak opisu !!	56,440	m2
46.	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 Brak opisu !!	56,440	m2
47.	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Brak opisu !!	56,440	m2
48.	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym (narożniki w ościeżach) Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01, 02, 06-08). 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02). 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05). 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01,02). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09).	6,030	m
49.	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa (ościeża) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	1,810	m2
50.	KNR 202-1505-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bł do 9/96] Fluatowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych Liczba czynności w kolumnach: kol.01. Przygotowanie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.02. Malowanie - 1 kol.03. Przygotowanie powierzchni - 1 Gruntowanie - 1 Malowanie - 2 kol.04. Malowanie - 1 kol.05. Przygotowanie powierzchni - 1 Szpachlowanie - 1 Gruntowanie - 1 Malowanie - 2 kol.06. Malowanie - 1 kol.07. Przygotowanie powierzchni - 1 Gruntowanie - 1 Malowanie - 2 kol.08. Malowanie - 1 kol.09. Fluatowanie - 2 kol.10. Przygotowanie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.11. Przygotowanie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.12. Fluatowanie - 2	76,960	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.d. Biuro obsługi mieszkańców - pom. nr 1

Data : 2009-10-21

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
51.	<p>KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01). 2. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03). 3. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05).</p>	76,960	m2
52.	<p>KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.</p>	56,440	m2
53.	<p>KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach</p> <p>Brak opisu !!</p>	58,250	m2
54.	<p>KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (oczyszczenie sufitów z pozostałości po tapetach)</p> <p>Brak opisu !!</p>	15,190	m2
55.	<p>KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</p> <p>Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.</p>	15,190	m2
56.	<p>KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach</p> <p>Brak opisu !!</p>	15,190	m2
57.	<p>KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 (drzwi wejściowe obustronnie)</p> <p>Brak opisu !!</p>	7,920	m2
58.	<p>KNR 401-1209-16-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: pasów o szerokości do 20 cm</p> <p>Brak opisu !!</p>	18,800	m
59.	<p>KNR 401-1209-15-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: przy klamkach</p> <p>Brak opisu !!</p>	4,000	szt

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.d. Biuro obsługi mieszkańców - pom. nr 1

Data : 2009-10-21

Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
60.	KNR 401-1210-02-00 IGM Warszawa Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2: dwukrotne (elementy drewniane - listewki na suficie i ścianach) Brak opisu !!	12,000	szt
61.	KNR 401-1207-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - dwukrotne Brak opisu !!	16,000	m
62.	KNR 202-1512-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm Wyszczególnienie robót: Liczba czynności w kolumnach: kol.01, 02, 03, 04: Czyszczenie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.05: Czyszczenie powierzchni - 1 Zagruntowanie pokostem syntetycznym - 1 Malowanie - 2 kol.06, 07, 08, 09: Lakierowanie - 1 kol.10, 11: Czyszczenie powierzchni - 1 Lakierowanie - 1	8,000	m
63.	KNR 401-1215-07-00 IGM Warszawa Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych malowanych Brak opisu !!	15,190	m2
A.e.	Referat finansowo-budżetowy - pom. nr 2, 3, 4		
		"lp","opis","formula","aktywny","pom","wartosc","o: k". =	0,000
		Razem przedmiar =	0,000
64.	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.	57,820	m2
65.	KNR 202-0925-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Osłony okien: folią polietylenową, przy użyciu żurawia okiennego (okien i drzwi) Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie ramy z desek. 2. Obicie ramy folią polietylenową lub płytkami pilśniowymi. 3. Osadzenie osłon w otworach okiennych.	25,400	m2
66.	KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa Zerwanie starych tapet Brak opisu !!	311,020	m2
67.	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (oczyszczenie ścian z pozostałości po tapetach) Brak opisu !!	311,020	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.e. Referat finansowo-budżetowy - pom. nr 2, 3, 4

Data : 2009-10-21

Str: 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
68.	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Brak opisu !!	311,020	m2
69.	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym (narożniki w ościeżach) Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01, 02, 06-08). 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02). 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05). 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01,02). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09).	24,110	m
70.	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa (ościeża) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	7,240	m2
71.	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ (gruntowanie ścian przed gipsowaniem) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01). 2. Gruntowanie wzmacniające podłożę i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03). 3. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05).	253,200	m2
72.	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	253,200	m2
73.	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Brak opisu !!	260,440	m2
74.	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	57,820	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.f. Podalki - pom. nr 5

Data : 2009-10-21

Str: 12

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
84.	KNR 202-0925-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Osłony okien: folią polietylenową, przy użyciu żurawia okiennego (okien i drzwi) Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie ramy z desek. 2. Obicie ramy folią polietylenową lub płytkami pilśniowymi. 3. Osadzenie osłon w otworach okiennych.	9,400	m2
85.	KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa Zerwanie starych tapet Brak opisu !!	106,830	m2
86.	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (oczyszczenie ścian z pozostałości po tapetach) Brak opisu !!	106,830	m2
87.	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Brak opisu !!	106,830	m2
88.	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown. metalowym (narożniki w ościeżach) Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01, 02, 06-08). 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02). 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05). 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01,02). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09).	12,060	m
89.	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa (ościeża) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	7,240	m2
90.	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01). 2. Gruntowanie wzmacniające podłożę i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03). 3. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05).	110,450	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.f. Podalki - pom. nr 5

Data : 2009-10-21

Str: 13

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
91.	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	77,400	m2
92.	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Brak opisu !!	84,640	m2
93.	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	29,430	m2
94.	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Brak opisu !!	29,430	m2
95.	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 (drzwi wejściowe obustronnie) Brak opisu !!	4,400	m2
96.	KNR 401-1209-16-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: pasów o szerokości do 20 cm Brak opisu !!	7,500	m
97.	KNR 401-1209-15-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: przy klamkach Brak opisu !!	2,000	szt
98.	KNR 401-1210-02-00 IGM Warszawa Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2: dwukrotne (elementy drewniane - listewki na suficie i ścianach) Brak opisu !!	6,000	szt
99.	KNR 401-1207-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - dwukrotne Brak opisu !!	21,700	m
100.	KNR 202-1512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm Wyszczególnienie robót: Liczba czynności w kolumnach: kol.01, 02, 03, 04: Czyszczenie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.05: Czyszczenie powierzchni - 1 Zagruntowanie pokostem syntetycznym - 1 Malowanie - 2 kol.06, 07, 08, 09: Lakierowanie - 1 kol.10, 11: Czyszczenie powierzchni - 1 Lakierowanie - 1	10,000	m

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.f. Podatki - pom. nr 5

Data : 2009-10-21

Str: 14

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
101.	KNR 401-1215-07-00 IGM Warszawa Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych malowanych Brak opisu !!	29,430	m2
A.g.	Ewidencja ludności - pom. nr 7, 8 "lp", "opis", "formula", "aktywny", "pom", "wartosc", "o: k": = Razem przedmiar =	0,000 0,000	
102.	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.	100,500	m2
103.	KNR 202-0925-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Osłony okien: folią polietylenową, przy użyciu żurawia okiennego (okien i drzwi) Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie ramy z desek. 2. Obicie ramy folią polietylenową lub płytkami pilśniowymi. 3. Osadzenie osłon w otworach okiennych.	22,600	m2
104.	KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa Zerwanie starych tapet Brak opisu !!	51,020	m2
105.	KNR 401-1202-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych Brak opisu !!	19,800	m2
106.	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (oczyszczenie ścian z pozostałości po tapetach) Brak opisu !!	172,820	m2
107.	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ Brak opisu !!	172,820	m2
108.	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym (narożniki w ościeżach) Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01, 02, 06-08). 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02). 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05). 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpalenie (kol.01,02). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09).	9,400	m

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.g. Ewidencja ludności - pom. nr 7, 8

Data : 2009-10-21

Str: 15

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
109.	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa (ościeża) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	2,820	m2
110.	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/ Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01). 2. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03). 3. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05).	72,320	m2
111.	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	72,320	m2
112.	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach Brak opisu !!	75,140	m2
113.	KNR 202-0815-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Gładz gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek.	52,220	m2
114.	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Brak opisu !!	52,220	m2
115.	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 (drzwi wejściowe obustronnie) Brak opisu !!	11,000	m2
116.	KNR 401-1209-16-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: pasów o szerokości do 20 cm Brak opisu !!	32,900	m

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.g. Ewidencja ludności - pom. nr 7, 8

Data : 2009-10-21

Str: 16

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
117.	KNR 401-1209-15-00 IGM Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, brudników drzwiowych na gotowym podłożu: przy klamkach Brak opisu !!	6,000	szt
118.	KNR 401-1210-02-00 IGM Warszawa Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0,5 m2: dwukrotne (elementy drewniane - listewki na suficie i ścianach) Brak opisu !!	9,000	szt
119.	KNR 401-1207-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - dwukrotne Brak opisu !!	40,900	m
120.	KNR 202-1512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm Wyszczególnienie robót: Liczba czynności w kolumnach: kol.01, 02, 03, 04: Czyszczenie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.05: Czyszczenie powierzchni - 1 Zagruntowanie pokostem syntetycznym - 1 Malowanie - 2 kol.06, 07, 08, 09: Lakierowanie - 1 kol.10, 11: Czyszczenie powierzchni - 1 Lakierowanie - 1	16,000	m
121.	KNR 401-1215-07-00 IGM Warszawa Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych malowanych Brak opisu !!	100,500	m2
A.h.	Korytarz "lp","opis","formula","aktywny","pom","wartosc","o: k". = Razem przedmiar =	0,000 0,000	
122.	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią Wyszczególnienie robót: 1. Doniesienie. 2. Rozłożenie z przycięciem na wymiar. 3. Usunięcie z budynku po zakończeniu prac.	46,700	m2
123.	KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osłony okien: folią polietylenową, przy użyciu żurawia okiennego (okien i drzwi) Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie ramy z desek. 2. Obicie ramy folią polietylenową lub płytkami pilśniowymi. 3. Osadzenie osłon w otworach okiennych.	24,260	m2
124.	KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa Zerwanie starych tapet Brak opisu !!	219,940	m2
125.	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 (oczyszczenie ścian z pozostałości po tapetach) Brak opisu !!	219,940	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.h. Korytarz

Data : 2009-10-21

Str: 17

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
126.	<p>KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa</p> <p>Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/</p> <p>Brak opisu !!</p>	219,940	m2
127.	<p>KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa</p> <p>Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątown. metalowym (narożniki w ościeżach)</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowanie zaprawy klejącej (kol. 01, 02, 06-08). 2. Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do ściany (kol.01, 02). 3. Wywiercenie otworów i osadzenie dybli plastikowych z grzybkami (kol.03-05). 4. Wyrównanie ewentualnych nierówności wierzchniej warstwy styropianu przez zeszlifowanie nierówności papierem ściernym i odpylenie (kol.01,02). 5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego (kol.06, 07). 6. Przyklejenie kątowników w narożach wypukłych i wyrównanie zaprawą powierzchni przyległych do naroży (kol.08). 7. Zamocowanie listwy cokołowej (kol.09). 	22,000	m
128.	<p>KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa</p> <p>Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją ATLAS UNI-GRUNT /jednokrotnie/</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, glonów, pleśni lub starej farby z luźnymi częściami tynku (kol.01). 2. Gruntowanie wzmacniające podłoże i zmniejszające nasiąkliwość (kol.02 i 03). 3. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża (kol.04 i 05). 	219,940	m2
129.	<p>KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</p> <p>Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek. 	173,240	m2
130.	<p>KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa</p> <p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach</p> <p>Brak opisu !!</p>	173,240	m2
131.	<p>KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</p> <p>Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań. 3. Przygotowanie gładzi gipsowej. 4. Obsadzenie drobnych elementów. 5. Wykonanie gładzi. 6. Wykonanie poprawek. 	46,700	m2

Remont parteru biura i korytarz
A. PARTER
A.h. Korytarz

Data : 2009-10-21

Str: 18

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
132.	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Brak opisu !!	46,700	m2
133.	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2 (drzwi wejściowe obustronnie) Brak opisu !!	4,400	m2
134.	KNR 401-1210-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Lakierowanie emalią olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 : dwukrotne Brak opisu !!	34,000	m2
135.	KNR 401-1207-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - dwukrotne Brak opisu !!	52,700	m
136.	KNR 202-1512-01-00 ISOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną rur stalowych i blaszanych o średnicy: do 50 mm Wyszczególnienie robót: Liczba czynności w kolumnach: kol.01, 02, 03, 04: Czyszczenie powierzchni - 1 Malowanie - 2 kol.05: Czyszczenie powierzchni - 1 Zagruntowanie pokostem syntetycznym - 1 Malowanie - 2 kol.06, 07, 08, 09: Lakierowanie - 1 kol.10, 11: Czyszczenie powierzchni - 1 Lakierowanie - 1	10,000	m
137.	KNR 401-1215-07-00 IGM Warszawa Mycie po robotach malarskich: podłóg drewnianych malowanych Brak opisu !!	46,700	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. inwestycji i remontów

Wiesław Nowicki