

## Roboty drogowe

| Nr | Nr ST      | Podstawa, opis robót   | Jm | Ilość    |
|----|------------|--|----|----------|
|    | D-01.00.00 | <b>1. Roboty przygotowawcze</b>  |    |          |
|    |            | <b>1.1 Roboty pomiarowe.</b>   |    |          |
| 1  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym<br>0,06992+0,25717+0,12157   | km | 0,45     |
|    |            | razem  | km | 0,45     |
|    |            | <b>1.2 Roboty rozbiórkowe.</b>   |    |          |
| 2  | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży bet. 8x30 z wywozem gruzu<br>1,00+1,65+8,50+10,45+6,90+4,50+1,20+9,90+6,25+1,25+1,25+1,60+2,00+4,70+10,00+1,25+2,50+4,60+10,30+9,25+1,20+1,10+0,90+4,90+10,50+11,40+2,30+12,75+10,55+2,70+1,40+1,20+1,10+4,25+11,25+11,85+1,25+12,10+11,10+3,35   | m  | 216,20   |
|    |            | razem  | m  | 216,20   |
| 3  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z wywozem gruzu<br>41,70+24,80+36,85+32,20  | m2 | 135,55   |
|    |            | razem  | m2 | 135,55   |
| 4  | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 12 cm z wywozem<br>8,40  | m2 | 8,40     |
|    |            | razem  | m2 | 8,40     |
|    |            | <b>2. Roboty ziemne</b>  |    |          |
| 5  | D-02.01.01 | Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem<br>wg tab. oś 1 33,44<br>wg tab. oś 2 13,88<br>wg tab. oś 3 36,22  | m3 | 33,44    |
|    |            |  | m3 | 13,88    |
|    |            |  | m3 | 36,22    |
|    |            | razem  | m3 | 83,54    |
| 6  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru ziemi<br>wg tab. oś 1 63,92<br>wg tab. oś 2 634,31<br>wg tab. oś 3 196,73   | m3 | 63,92    |
|    |            |  | m3 | 634,31   |
|    |            |  | m3 | 196,73   |
|    |            | razem  | m3 | 894,96   |
|    | D-04.00.00 | <b>3. Podbudowy</b>  |    |          |
| 7  | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta<br>oś 2<br>18,60+18,55+22,10+22,10+36,65+36,65+38,20+38,45+55,15+55,15+111,40+111,20+43,65+43,65+38,30+38,20+27,15+26,50+28,65+30,15+25,95+37,05+46,05+34,25+47,05+47,75+19,60+33,25+16,50+6,70+4,10+59,15+2,45+59,35<br>oś 3<br>15,20+13,90+19,45+19,45+30,80+30,80+31,50+31,50+26,90+26,90+33,35+34,05+26,20+26,65+22,85+23,30+70,15+70,85+32,45+32,45                                  | m2 | 1.279,65 |
|    |            |  | m2 | 618,70   |
|    |            | razem  | m2 | 1.898,35 |
| 8  | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm KR 2 grub. 7 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf.  | m2 | 1.898,35 |
|    | D-05.00.00 | <b>4. Nawierzchnie</b>   |    |          |
|    |            | <b>4.1 Nawierzchnia z mieszanki asfaltowej</b>   |    |          |
| 9  | D-05.03.13 | Wykonanie nawierzchni grysowo mastyksowej SMA KR 2 grub. 5 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. oraz transportem mieszanki<br>oś 2<br>18,60+18,55+22,10+22,10+36,65+36,65+38,20+38,45+55,15+55,15+111,40+111,20+43,65+43,65+38,30+38,20+27,15+26,50+28,65+30,15+25,95+37,05+46,05+34,25+47,05+47,75+19,60+33,25+16,50+6,70+4,10+59,15+2,45+59,35<br>oś 3<br>15,20+13,90+19,45+19,45+30,80+30,80+31,50+31,50+26,90+26,90+33,35+34,05+26,20+26,65+22,85+23,30+70,15+70,85+32,45+32,45 | m2 | 1.279,65 |
|    |            |  | m2 | 618,70   |
|    |            | razem  | m2 | 1.898,35 |
|    |            | <b>4.2 Nawierzchni z brukowej kostki betonowej.</b>  |    |          |
| 10 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm<br>oś 1 25,45+25,60+153,85+16,55+7,15+171,85  | m2 | 400,45   |
|    |            | razem  | m2 | 400,45   |
|    |            | <b>5. Elementy ulic</b>  |    |          |
|    |            | <b>5.1 Krawężniki betonowe.</b>  |    |          |
| 11 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie bet. B-15 wystające<br>oś 1 79,95+76,50<br>oś 2<br>20,85+8,90+8,35+12,35+5,90+0,25+0,25+10,30+0,30+0,20+16,85+0,25+0,25+19,15+0,25+0,25+2,30+64,35+23,85<br>oś 3 122,95+37,20+14,15+66,05   | mb | 156,45   |
|    |            |  | mb | 195,15   |
|    |            |  | mb | 240,35   |
|    |            | razem  | mb | 591,95   |
| 12 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej B-15 wtopiony<br>oś 2 213,00+25,20+5,00+8,00+8,00+8,00+5,00+5,00+5,00+5,00<br>oś 3 4,00+4,05   | mb | 287,20   |
|    |            |  | mb | 8,05     |

## Roboty drogowe

| Nr | Nr ST      | Podstawa, opis robót  | Jm | Ilość  |
|----|------------|---|----|--------|
|    |            | razem   | mb | 295,25 |
|    |            | <b>5.2 Opornik betonowy</b>   |    |        |
| 13 | D-08.03.01 | Ustawienie opornika betonowego 8x30 na ławie betonowej B-20 - wtopiony zjazdu<br>oś 2<br>0,80+2,40+1,05+3,00+1,45+1,40+3,00+1,35+1,05+3,00+0,90+1,40+3,00+1,45+1,40+1,00+3,00+1,40+1,40+1,40+3,55+3,00+3,60+1,40+3,00+3,00+3,00+3,00+3,00+6,00+3,00+1,35+1,65+3,00+1,75+3,00+1,90<br>oś 3 0,70+3,00+0,70+0,70+3,00+0,85 | mb | 83,05  |
|    |            | razem   | mb | 8,95   |
|    |            | razem   | mb | 92,00  |
|    |            | <b>5.3 Obrzeże betonowe</b>   |    |        |
| 14 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża bet. 20x6 na ławie bet. B-10<br>oś 2<br>2,70+21,85+0,95+9,95+6,70+3,65+6,50+7,90+7,90+0,25+0,25+6,80+5,60+0,25+0,25+18,85+0,25+0,25+21,60+3,45+2,00  | m  | 127,90 |
|    |            | razem   | m  | 127,90 |
|    |            | <b>5.4 Chodniki</b>   |    |        |
| 15 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 10 cm<br>oś 2 53,35+20,50+14,90+23,40+14,15+24,50+37,60+25,10+17,40+6,45  | m2 | 237,35 |
|    |            | razem   | m2 | 237,35 |
|    |            | <b>5.5 Zjazdy do posesji</b>  |    |        |
| 16 | D-08.04.01 | Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm<br>oś 2 6,30+3,75+2,50+4,15+7,55+14,75+7,55+11,05+10,60+11,75+6,75+7,00+7,00+12,45<br>oś 3 1,70+1,85  | m2 | 113,15 |
|    |            | razem   | m2 | 3,55   |
|    |            | razem   | m2 | 116,70 |
|    | D-06.00.00 | <b>6. Roboty wykończeniowe</b>  |    |        |
|    |            | <b>6.1 Plantowanie terenu.</b>  |    |        |
| 17 | D-02.01.01 | Wykonanie terenów zieleni wraz z plantowaniem i obsianiem trawą<br>wg tab. oś 1 125,63+116,55<br>wg tab. oś 2 162,74+284,95<br>wg tab. oś 3 150,31+92,56  | m2 | 242,18 |
|    |            |   | m2 | 447,69 |
|    |            |   | m2 | 242,87 |
|    |            | razem   | m2 | 932,74 |