

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Nawierzchnia boiska z naturalnej trawy					
1	KNR 2-01 d.10121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0,9	ha ha	 0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 54*150-420	m ² m ²	 7680.000	
				RAZEM	7680.000
3	KNR 2-31 d.10201-03	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm 800	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-31 d.10201-04	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 800	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
5	KNR 2-01 d.10229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II (54*50*1)+(26*10*0,5)	m ³ m ³	 2830.000	
				RAZEM	2830.000
6	KNR 2-01 d.10229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (54*50*0,5)	m ³ m ³	 1350.000	
				RAZEM	1350.000
7	KNR 2-31 d.10105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. (boisko) 1458,99	m ² m ²	 1458.990	
				RAZEM	1458.990
7*	KNR 2-31 d.10105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (boisko) 1458,99	m ² m ²	 1458.990	
				RAZEM	1458.990
8	KNR 2-23 d.10205-01	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie o gr. 8 cm (boisko) 1458.99*0.08	m ³ m ³	 116.719	
				RAZEM	116.719
9	KNR 2-23 d.10209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką (boisko) 1458,99	m ² m ²	 1458.990	
				RAZEM	1458.990
10	KNR 2-23 d.10207-03	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie (boisko) 0,146	ha ha	 0.146	
				RAZEM	0.146
11	KNR 2-23 d.10207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów (boisko) 0,146	ha ha	 0.146	
				RAZEM	0.146
12	Kalkulacja d.1 własna	Dwukrotne malowanie wapnem linii boiska 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
Montaż kompletnych urządzeń sportowych do piłki nożnej (tuleje 4 szt, bramki 2 szt, siatki 2 szt)					
13	KNR 2-01 d.20310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 0,4*0,4*0,6*4	m ³ m ³	 0.384	
				RAZEM	0.384
14	KNR 2-02 d.20204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.8m3 (z betonu C16/20) 0,4*0,4*0,6*4	m ³ m ³	 0.384	
				RAZEM	0.384
15	KNR 2-02 d.20290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,08	t t	 0.080	
				RAZEM	0.080
16	KNR 2-23 d.20309-03	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-23 d.20310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej (bramki wraz z siatkami wg szczegółowego opisu urządzenia) 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
Boisko do gry w piłkę siatkową i koszykową					
18	KNR 2-01 d.30126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 420	m ² m ²	420.000	420.000
19	KNR 2-31 d.30105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 420	m ² m ²	420.000	420.000
19	KNR 2-31 d.30105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. 420	m ² m ²	420.000	420.000
20	KNR 2-23 d.30205-01	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie o gr. 8 cm 33,600	m ³ m ³	33.600	33.600
21	KNR 2-23 d.30209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 420	m ² m ²	420.000	420.000
22	KNR 2-23 d.30207-03	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie 0,042	ha ha	0.042	0.042
23	KNR 2-23 d.30207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów 0,042	ha ha	0.042	0.042
24	Kalkulacja d.3.własna	Dwukrotne malowanie wapnem linii boiska 1	kpl kpl	1.000	1.000
Montaż kompletnych urządzeń sportowych do siatkówki (tuleje 2 szt, słupki 2 szt, siatka 1 szt)					
25	KNR 2-01 d.4.0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 0,5*0,5*0,6*2	m ³ m ³	0.300	0.300
26	KNR 2-02 d.4.0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.8m3 (z betonu C16/20) 0,5*0,5*0,6*2	m ³ m ³	0.300	0.300
27	KNR 2-02 d.4.0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,04	t	0.040	0.040
28	KNR 2-23 d.4.0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	2.000	2.000
29	KNR 2-23 d.4.0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i tenisa (2 stojaki (słupki) o regulowanej wysokości, 1 siatka z dwoma antenkami wg szczegółowego opisu urządzenia) 1	kpl kpl	1.000	1.000
Montaż kompletnych urządzeń do koszykówki (słupki - stojaki, tablice 90x120, obręcze z siatkami łańcuchowymi)					
30	KNR 2-01 d.5.0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 1*1*1*2	m ³ m ³	2.000	2.000
31	KNR 2-02 d.5.0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.8m3 (z betonu C16/20) 1*1*1*2	m ³ m ³	2.000	2.000
32	KNR 2-02 d.5.0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,10	t	0.100	0.100
33	KNR 2-23 d.5.0309-06	Osadzenie tulej do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-23 d.50310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki (stojaki o regulowanej wysokości, tablice o wym. 90x120cm, obręcze stalowe z siatkami łańcuchowymi wg szczegółowego opisu urządzenia)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
Bieżnia 4-torowa wokół boiska					
35	KNR 2-31 d.60105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		971,65	m ²	971.650	
				RAZEM	971.650
35	KNR 2-31 d.60105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		971,65	m ²	971.650	
				RAZEM	971.650
36	KNR 2-23 d.60106-05	Nawierzchnie z mieszanki 80% mączka ceglana i 20% glina mielona o gr.warstwy 3 cm	m ²		
		971,65	m ²	971.650	
				RAZEM	971.650
37	Kalkulacja d.6 własna	Dwukrotne malowanie wapnem linii bieżni	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-31 d.60401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
39	KNR 2-31 d.60402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0,2*0,2*400	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
40	KNR 2-31 d.60407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
Trybuna dla publiczności					
41	KNR 2-31 d.70401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5*2+25*2+6,25*2+20*2	m	112.500	
				RAZEM	112.500
42	KNR 2-31 d.70402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (z betonu C12/15)	m ³		
		0,2*0,2*112,50	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
43	KNR 2-31 d.70407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		5*2+25*2+6,25*2+20*2	m	112.500	
				RAZEM	112.500
44	KNR 2-31 d.70114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		5*25+6,25*20	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
45	KNR 0-11 d.70317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim zaprawą cementową (analogia-wypełnienie spoim piaskiem)	m ²		
		5*25+6,25*20	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
46	KNR 2-23 d.70501-02	Montaż elementów gotowych trybuny o konstrukcji stalowej - analogia. (Trybuny stacjonarne, zewnętrzne, typowe trzyrzędowe, na konstrukcji z stalowej, z krzesłkami typu NO-04, zlokalizowana przy dwóch boiskach wg schematu trybun i opisu szczegółowego elementu)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
Plac z nawierzchnią polbruk - miejsca postojowe					
47	KNR 2-31 d.80401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		8,10*2+55,40*2	m	127.000	
				RAZEM	127.000
48	KNR 2-31 d.80402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (z betonu C12/15)	m ³		
		0,3*0,25*127,0	m ³	9.525	
				RAZEM	9.525
49	KNR 2-31 d.80403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		55,40	m	55.400	
				RAZEM	55.400
50	KNR 2-31 d.80403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 8,10*2+55,40	m		
			m	71.600	
				RAZEM	71.600
51	KNR 2-31 d.80109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm (z betonu C8/10) 8,10*55,40	m ²		
			m ²	448.740	
				RAZEM	448.740
52	KNR 0-11 d.80317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (analogia-wypełnienie spoin piaskiem) 8,10*55,40	m ²		
			m ²	448.740	
				RAZEM	448.740