

## I. Zimowe utrzymanie ulic, placów w Wyrzysku ( odśnieżanie ulic, chodników i placów)

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic, placów, targowiska miejskiego oraz parkingu miejskiego na terenie miasta Wyrzysk w sezonie zimowym 2012/2013.
2. Zimowe utrzymanie ma zapewnić ciągłą, całodobową przejezdność ulic objętych niniejszym zamówieniem i polega na odśnieżaniu jezdni ulic poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni.
3. Przez ulicę należy rozumieć jezdnię z pobocznymi, chodnikami zatokami, pasami ruchu powolnego, pasami dzielącymi jezdnię.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy – od podpisania umowy do dnia 30.04.2013 r.
5. Objęte zimowym utrzymaniem muszą być utrzymane w standardach wg poniższego opisu:

<i>Standard</i>	<i>Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu</i>	<i>Dopuszczalne odstępstwa od standardu</i>	
		<i>po ustaniu opadów śniegu</i>	<i>od stwierdzenia występowania zjawisk</i>
<i>III</i>	Jezdnie odśnieżona na całej szerokości	<ul style="list-style-type: none"><li>• luźny śnieg do 6 godz.</li><li>• zaspasy do 6 godz.</li></ul> <p>Dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy śniegu zajeżdżonego nie utrudniającego ruchu o gr. do 5cm.</p> <p>Poprzez luźny śnieg należy rozumieć nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.</p> <p>Poprzez śnieg zajeżdżony rozumie się nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.</p>	

5. Przystąpienie do załadunku i wywozu śniegu oraz interwencyjne zapewnienie przejezdności ulic nastąpi na żądanie zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia zamawiającego określającego zakres rzeczowy oraz termin wykonania.
6. Zamawiający ustanowi osoby pełniące nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz osoby, które będą dokonywać kontroli. Zamawiający podczas okresu realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się z wykonawcą pisemnie lub telefonicznie.
7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktowania się z zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu telefonicznego przez 24 godziny na dobę.

8. Z chwilą rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg, wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 12:00.
9. Zimowe utrzymanie obejmuje ponadto załadunek i wywóz śniegu z Placu Wojska Polskiego, targowiska miejskiego, z parkingu ( przed i za budynkiem Urzędu Miejskiego w Wyrzysku), z parkingu miejskiego (ul. Przy Stawie), z głównych ciągów komunikacyjnych. oraz interwencyjne zapewnienie przejezdności na ulicach na terenie miasta Wyrzysk, które nie zostały objęte III standardem zimowego utrzymania.
10. Przystąpienie do załadunku i wywozu śniegu oraz interwencyjne zapewnienie przejezdności ulic nastąpi na żądanie zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia zamawiającego określającego zakres rzeczowy oraz termin wykonania.
11. Zamawiający ustanowi osoby pełniące nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz osoby, które będą dokonywać kontroli. Zamawiający podczas okresu realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się z wykonawcą pisemnie lub telefonicznie.
12. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktowania się z zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu telefonicznego przez 24 godziny na dobę.
13. Z chwilą rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg, wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 12:00.

Zakres robót zimowego utrzymania obejmuje : utrzymanie ulic, chodników, placów oraz targowiska miejskiego ( w dni targowe – wtorki i piątki), obejmujące odśnieżanie, sprzątanie chodników w czasie sezonu zimowego tj. zbieranie nieczystości, zmiatanie, wywóz i składowanie nadmiaru śniegu.

Rozdział II Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk, który został uchwalony Uchwałą Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2011 roku, określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości ciąży na ich właścicielach. Natomiast w zakresie utrzymania czystości i porządku na części nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

- a) sprzątania i odśnieżania chodnika przylegającego do nieruchomości, które to czynności właściciele są zobowiązani wykonać niezwłocznie po pojawieniu się zanieczyszczeń, wystąpieniu opadów śniegu, a w przypadku ciągłego opadu śniegu po ustąpieniu opadu śniegu,
- b) gromadzenia na skraju chodnika od strony jezdni błota , śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruchu z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

**Zakres robót obejmuje odbiór zanieczyszczeń, błota, śniegu i lodu zgromadzonych na skraju chodników.**

Prace związane z wywozem nadmiaru śniegu oraz pracami porządkowymi każdorazowo wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego natomiast odśnieżanie ulic, chodników, placów, targowiska miejskiego i parkingu miejskiego należy rozpocząć bez wezwania ze strony Zamawiającego z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub zjawisk , które mogą powodować gołoledź czy inne utrudnienia w ruchu. Prace powinny być wykonane tak aby zapewnić stałe przejście chodnikami swobodne korzystanie z targowiska miejskiego w dni targowe tj. każdy wtorek i piątek oraz swobodne poruszanie się po parkingu miejskim.

**Wykaz dróg gminnych objętych utrzymaniem w III standardzie zimowego utrzymania dróg w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.  
- Ulice i chodniki objęte utrzymaniem w III standardzie zimowego odśnieżania do odśnieżania w pierwszej kolejności:**

**-ulice -**

Plac Wojska Polskiego	- 6711m <sup>2</sup>	kostka kamienna, chodnik-kostka pref.
<b>Powierzchnia PWP – 6711 m<sup>2</sup></b>		
ul. Grunwaldzka	- 220m	ciąg pieszo jezdny (asfalt, kostka pref)
ul. Grunwaldzka	- 102 m	(asfalt łącznik z ul. Pocztowej do Kościuszki)
ul. Kościuszki	- 356 m	betonowa
ul. Łączna	- 91 m	asfalt
ul. Młyńska	- 80 m	asfalt
ul. Parkowa	- 425 m	344 betonowa, 81m gruntowa
ul. Pocztowa	- 224 m	asfalt
ul. Przy Stawie	- 78 m	betonowa

**Razem długość ulic                    1576 m**

Średnia szerokość ulicy to 4m x dług. 1576 m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około  
- **6304 m<sup>2</sup>**

**- chodniki -**

ul. Bydgoska z przedłużeniem	- 1624 m	kostka pref.
	681 m	asfaltowa
	348 m	gruntowa
z ul. Bydgoskiej na ul. Staszica (chodnik wraz z przejściem)	- 150 m	kostka
ul. Kościuszki	- 712 m	po 356 m z dwóch stron płyty betonowe
ul. Łączna	- 182 m	91m po z dwóch stron kostka pref.
ul. Młyńska	- 80 m	po jednej stronie płyty betonowe
ul. Parkowa	- 308 m	po jednej stronie płyty betonowe
ul. Pocztowa	- 448 m	po 224m z dwóch stron płyty betonowe
ul. Przy Stawie	- 78 m	po 39 m z dwóch stron płyty betonowe
<b>Razem długość chodników</b>	<b>- 4611 mb</b>	

**-chodniki przy drogach innych zarządców na terenie miasta Wyrzysk:**

ul. Staszica - 1000m po obu stronach ulicy po 500m

ul. 22 Stycznia po prawej stronie

w kierunku Osieka n.Not.do

skrzyżowania z ul. Przemysławą - 1700 m kostka

chodnik po lewej stronie ulicy

w kierunku Osieka n.Not. do

szpitala - 550 m kostka

ul. Podgórna - 500m

ul. Wiejska - do wiaduktu – 600 m

ul. Polna - do wiaduktu 500 m

**- Ulice i chodniki objęte utrzymaniem w III standardzie zimowego odśnieżania do odśnieżania w drugiej kolejności:**

**- ulice -**

ul. Akacyjowa	- 269 m	asfalt
ul. Aleje Rydzyńskich ( do posesji nr 8 i droga na górze od posesji nr 3 do 11-	466 m	gruntowa
ul. Brzozowa	- 245 m	asfalt
ul. Bukowa	- 124 m	betonowa
ul. Cisowa	- 108 m	gruntowa
ul. Dębowa	- 684 m	ciąg pieszo-jezdny (kostka)
ul. Gołębia	- 120 m	ciąg pieszo-jezdny kostka pref.
ul. Jaworowa	- 110 m	gruntowa
ul. Jesionowa	- 94 m	asfalt
ul. Jodłowa	- 237 m	asfalt
ul. Kalinowa	- 109 m	asfalt
ul. Kasztanowa	- 149 m	gruntowa
ul. Klonowa	- 119 m	asfalt
ul. Kwiatowa	- 231 m	asfalt
ul. Leśna	- 867 m	530m asfalt, 310m gruntowa
ul. Lipowa	- 218 m	asfalt
ul. Makowa	- 104 m	asfalt
ul. Modrakowa	- 437 m	asfalt
ul. Pod Czubatką +(droga gruntowa od nr pos. 1 do 3 ok. 100 m)	- 979 m	801m gruntowa, 169m kostka pref.
ul. Przemysłowa	- 477 m	asfalt
ul. Różana	- 271 m	asfalt
ul. Rieczna	- 310 m	betonowa
ul. Sosnowa	- 153 m	gruntowa
ul. Szpitalna	- 223 m	asfalt - kostka
ul. Ślusarska	- 118 m	gruntowa
ul. Świerkowa	- 625 m	asfalt
ul. Wiązowa	- 169 m	gruntowa
ul. Wierzbowa	- 482 m	gruntowa

ul. Zduny	- 228 m	asfaltowa
ul.22 Stycznia (droga gminna)	- 374 m	ciąg pieszo - jezdny z ul.22 Stycznia na os. Leśne kostka betonowa (G129345P)
ul.22 Stycznia (droga gminna)	- 330 m	w kierunku piekarni z wyjazdem przed PBRol, (G129349P)
ul. Pl. Wojska Polskiego ( przejście od ZOZ-u do kładki + kładka)	- 150m	gruntowa
ul. Modrzewiowa	- 500 m	gruntowa
<b>Razem długość ulic</b>	<b>- 10.080 m</b>	

Średnia szerokość ulicy to 4 m x dług. 9180 m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około –  
**40.320 m<sup>2</sup>**

**- chodniki -**

ul. Akacyjowa	- 269 m	po jednej stronie kostka pref.
ul. Aleja	- 143 m	płyty betonowe ciąg pieszy
ul. Kalinowa	- 218 m	po 109 m z dwóch stron płyty betonowe
ul. Kwiatowa	- 462 m	po 150m z dwóch stron
ul. Lipowa	- 346 m	po 231 m z dwóch stron płyty betonowe
ul. Makowa	- 104 m	po 52m z dwóch stron płyty betonowe
ul. Modrakowa	- 437 m	jednostronnie płyty betonowe
ul. Pod Czubatką	- 879 m	jednostronnie kostka pref.
ul. Przemysłowa	- 250 m	po jednej stronie płyty betonowe
ul. Różana	- 542 m	po 271 z dwóch stron płyty betonowe
ul. Rzeczna	- 310 m	po jednej stronie płyty betonowe
ul. Szpitalna	- 223m	kostka
ul. Świerkowa	- 1250 m	po 625m z dwóch stron płyty betonowe
ul. Zduny	- 228 m	po jednej stronie płyty betonowe
<b>Razem długość chodników</b>	<b>- 5661 mb</b>	

***Powierzchnia targowiska miejskiego ( asfaltowe i drugi plac targowy)- 5100,0 m<sup>2</sup>***

Powierzchnia parkingu miejskiego - 5443,5 m

Kładki przez Łobzonkę – 1. od ul. Przy Stawie w kierunku targowiska miejskiego, 2. przejście z PWP na Czubatkę,

***Ścieżka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa , długość ścieżki 592 m ,szerokość 2,0m***

## II Zimowe utrzymanie ulic, placów w Osieku nad Notecią (odśnieżanie ulic, chodników i placów)

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic, placów na terenie Osieka nad Notecią w sezonie zimowym 2012/2013.
2. Zimowe utrzymanie ma zapewnić ciągłą, całodobową przejezdność ulic objętych niniejszym zamówieniem i polega na odśnieżaniu jezdni ulic poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni.
3. Przez ulicę należy rozumieć jezdnię z pobocznymi, chodnikami zatokami, pasami ruchu powolnego, pasami dzielącymi jezdnię.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy – od podpisania umowy do dnia 30.04.2013 r.
5. Objęte zimowym utrzymaniem muszą być utrzymane w standardach wg poniższego opisu:

<i>Standard</i>	<i>Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu</i>	<i>Dopuszczalne odstępstwa od standardu</i>	
		<i>po ustaniu opadów śniegu</i>	<i>od stwierdzenia występowania zjawisk</i>
<i>III</i>	Jezdnie odśnieżona na całej szerokości Jezdnie posypana na całej długości	<ul style="list-style-type: none"><li>• luźny śnieg do 6 godz.</li><li>• zaspas do 6 godz.</li></ul> <p>Dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy śniegu zajeżdżonego nie utrudniającego ruchu o gr. do 5cm.</p> <p>Poprzez luźny śnieg należy rozumieć nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.</p> <p>Poprzez śnieg zajeżdżony rozumie się nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.</p>	

5. Przystąpienie do interwencyjnego zapewnienia przejezdności ulic nastąpi na żądanie zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia zamawiającego określającego zakres rzeczowy oraz termin wykonania.
6. Zamawiający ustanowi osoby pełniące nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz osoby, które będą dokonywać kontroli. Zamawiający podczas okresu realizacji przedmiotu zamówienia będzie komunikował się z wykonawcą pisemnie lub telefonicznie.
7. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do kontaktowania się z zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontaktu telefonicznego przez 24 godziny na dobę.
8. Z chwilą rozpoczęcia zimowego utrzymania dróg, wykonawca jest zobowiązany do podawania

szczegółowych meldunków o stanie dróg w każdy dzień roboczy w godzinach 8:00 – 12:00.

Zakres robót zimowego utrzymania obejmuje : utrzymanie ulic, chodników, obejmujące odśnieżanie, sprzątanie chodników w czasie sezonu zimowego tj. zbieranie nieczystości, zamiatanie, wywóz i składowanie nadmiaru śniegu.

Rozdział II Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk, który został uchwalony Uchwałą Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2011 roku, określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości ciąży na ich właścicielach. Natomiast w zakresie utrzymania czystości i porządku na części nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

- a) sprzątania i odśnieżania chodnika przylegającego do nieruchomości, które to czynności właściciele są zobowiązani wykonać niezwłocznie po pojawieniu się zanieczyszczeń, wystąpieniu opadów śniegu, a w przypadku ciągłego opadu śniegu po ustąpieniu opadu śniegu,
- b) gromadzenia na skraju chodnika od strony jezdni błota , śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruchu z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

**Zakres robót obejmuje odbiór zanieczyszczeń, błota, śniegu i lodu zgromadzonych na skraju chodników.**

Prace związane z zimowym utrzymaniem ulic, odśnieżaniem należy rozpocząć bez wezwania ze strony Zamawiającego z chwilą wystąpienia opadów śniegu czy inne utrudnienia w ruchu. Prace powinny być wykonane tak aby zapewnić stałe przejście chodnikami i bezpieczny przejazd ulicami.



## Wykaz dróg gminnych objętych utrzymaniem w III standardzie zimowego utrzymania dróg w okresie od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

### - Ulice i chodniki objęte utrzymaniem w III standardzie zimowego

#### odśnieżania:

##### -ulice -

ul. Bohaterów	- 790 m	asfalt
ul. Ceramiczna	- 218 m	asfalt
ul. Jasna	- 477 m	325 -asfalt, 152 gruntowa
ul. Kasztanowa	- 408 m	361-gruntowa, 47 asfaltowa
ul. Krótka	- 250 m	gruntowa
ul. Różana	- 275 m	255 kostka pref.,20 asfaltowa( ciąg pieszo-jezdny)
ul. Kwiatowa	- 305 m	209-gruntowa, 96- asfaltowa
ul. 30 Lecia	- 602 m	asfalt
ul. 1000 Lecia	- 205 m	asfalt
ul. Lipowa	- 364m	gruntowa
ul. 20 Lecia	- 532 m	asfalt
ul. Notecka	- 139 m	asfalt
ul. Olimpijska	- 211 m	asfalt
ul. Podgórna	- 281 m	gruntowa
ul. Piękna	- 223 m	53 – asfalt, 170 gruntowa
ul. Parkowa	- 354 m	273 asfalt, 81-gruntowa
ul. Przemysłowa	- 1119 m z przedłużeniem	asfaltowa
ul. Przeczna	- 172 m	gruntowa
ul. Szkolna	- 336 m	117 asfaltowa, 219 z kostki pref.- ciąg pieszo-jezdny
ul. Słowiańska	- 365 m	147 asfalt, 218 z kostki pref (ciąg pieszo-jezdny)
ul. Staszica	- 268 m	232 z kostki pref.,36 asfalt
ul. Sportowa	- 383 m	asfalt
ul. Wąska	- 185m	gruntowa
ul. Wyrzyska	- 459 m	asfalt ( nowy)
ul. Bukowa	- 92 m	asfalt
ul. Dębowa	- 306 m	asfalt
ul. 3 Maja	- 193 m	gruntowa
ul. 11 Listopada	- 182 m	asfalt
ul. 11 Listopada	- 93 m	asfalt
ul. Mieszka I	- 344 m	gruntowa

**Razem długość ulic 10.131 mb**

Średnia szerokość ulicy to 4m x długość. 10.131m - ogólna powierzchnia ulic wynosi około 40.524 m<sup>2</sup>

– szerokość odśnieżania 4 m

**- chodniki -**

ul. Bohaterów	- 790 m	L-588 P- 202 kostka betonowa
ul. Jasna	- 57 m	P- 57 płyty betonowe
ul. Kasztanowa	- 117 m	L-56, P-61 płyty betonowe
ul. Kwiatowa	- 235m	L-110, P-125– płyty betonowe
ul. 1000 Lecia	- 205m	L- 205 - płyty betonowe
ul. Lipowa	- 502m	L-251, P-251, płyty betonowe
ul. 20 Lecia	- 693m	L- 402, P- 291 , kostka betonowa
ul. Olimpijska	- 211m	P- 211 , płyty betonowe
ul. Piękna	- 223m	P- 212 , kostka betonowa
ul. Parkowa	- 273m	P- 273, kostka betonowa
ul. Przemysłowa	- 471m	P- 471 płyty betonowe
ul. Przeczna	- 157m	P- 157 , płyty betonowe
ul. Szkolna	- 128 m	L- 128, kostka betonowa
ul. Sportowa	- 466 m	L-189, P-277, kostka betonowa
ul. Bukowa	- 184 m	L-92, P-92, płyty betonowe
ul. Dębowa	- 612 m	L-306, P- 306, płyty betonowe

**Razem długość chodników 5.324 mb**

**-chodniki przy drogach innych zarządców:**

ul. Wyrzyska	- 410 m	L- 410
ul. Dworcowa	- 1800m	L- 700 P- 1000
ul. Główna	- 1660m	L- 860 P- 800
ul. Leśna	- 200 m	P- 200m