

PRZEDMIAR ROBÓT 021-01-006

Budowa: REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA MIASTA I GMINY WYRZYSK W
MIEJSCOWOŚCI BAGDAD.

Lokalizacja: Bagdad

Zamawiający: Gmina Wyrzysk

PRZEDMIAR 021-01-006

18-03-2013

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.					
1	30	KNR 201-01-29-09-00	Rozbieranie dróg z płyt żelbetowych pełnych do 3 m ² /szt wsp: R = 0,960	m ²	674,400
3.2 WYKONANIE WARSTWY EKRANUJĄCEJ.					
3.2	10	KNR 201-02-35-01-21	Formowanie spycharkami 150 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 bez zagęszczenia	m ³	9313,120
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Korona kwatery: wsp: R = 0,960	9313,12		9313,120
3.2	20	KNR 201-03-14-04-00	Formowanie nasypów ręcznie z ziemi przemieszczanej spycharkami kat 1-2	m ³	1063,160
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Skarpy kwatery: wsp: R = 0,960	1063,16		1063,160
3.2	30	KNR 201-02-40-04-00	Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 3,00 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 20 Mg	m ³	2052,390
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Grunt mineraln na haldzie H1: wsp: R = 0,960	2052,39		2052,390
3.2	40	KNR 201-02-07-01-20	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 20 Mg na odl 1,0 km	m ³	8076,170
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kubatura warstwy ekranującej:	9313,12+1063,16		10376,280
	2	Grunt mineralny na haldzie H1:	-2052,39		-2052,390
	3	Ziemia na powierzchni korony: wsp: R = 0,960	-247,72		-247,720
3.2	50	KNR 201-05-06-07-00	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat 1-3	m ²	14033,890
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Powierzchnia korony warstwy okrywającej: wsp: R = 0,960	14033,89		14033,890