

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,235	km km	0.235	0.235
				RAZEM	0.235
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 68+263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 235+130	m m	365.000	365.000
				RAZEM	365.000
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 18,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	18.040	18.040
				RAZEM	18.040
5	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej 130	m m	130.000	130.000
				RAZEM	130.000
6	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-in zaprawą cem. 210	m m	210.000	210.000
				RAZEM	210.000
7	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000
8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000
9	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (krotność = -5, zmniejszenie do gr. 5cm) -331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-331.000	-331.000
				RAZEM	-331.000
10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego, kamiennego, nieorganicznego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000
11	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego, kamiennego, nieorganicznego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (krotność = 7, zwiększenie do grubości warstwy 15cm) 331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000
12	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000
13	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (krotność = 7, zwiększenie do grubości warstwy 10cm) 331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 331	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	331.000	331.000
				RAZEM	331.000