

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa fundamentu pod komin systemu Uni - Fu w budynku świetlicy wiejskiej w Falmierowie gmina Wyrzysk.					
1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III) 0.8*0.8*0.6	m ³ m ³	 0.384	
				RAZEM	0.384
2	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego 2.2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
3	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 1.0*0.6*0.8	m ³ m ³	 0.480	
				RAZEM	0.480
4	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II 1	kurs kurs	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu na wysypisko 0.051	m ³ m ³	 0.051	
				RAZEM	0.051