

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Modernizacja hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku poprzez naprawę parkietu oraz doposażenie siłowni i sali fitness
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa	Zagnańsk ul. Turystyczna 59
Inwestor	Gmina Zagnańsk
Biuro kosztorysowe	KOLPROJEKT Biuro Projektowe Krzysztof Oleś 25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52

Sporządził Krzysztof Oleś

Kielce 08.2015r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku poprzez naprawę parkietu oraz doposażenie siłowni i sali fitness

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 NAPRAWA POSADZKI SPORTOWEJ (PARKIETU)				
1	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych/ analogia: demontaż listem przyściennych 44,5*2+22,54*2+2*0,45+2*2,5+0,22*15*2-4,4-1,85-1,3	m	139,030
		razem	m	139,030
2	KNR 4-04 0501/01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe	m2	998,000
3	KNR 4-01 0816/07	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m2	998,000
4	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych/ analogia: częściowy demontaż uszkodzonych desek (zakłada się do 20% wymiany) 998*0,2	m2	199,600
		razem	m2	199,600
5	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie i wypoziomowanie legarów rusztu drewnianego podłogi sportowej	m2	998,000
6	KNR 0-21 4007/01	Ślepa podłoga z desek szerokości 15-20cm/ analogia: uzupełnienie zdemontowanej (uszkodzonej) części podłogi z desek	m2	199,600
7	KNR 2-02 0607/01	Isolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m2	998,000
8	KNR 19-01 0912/02	Posadzki z deszczulek na gwoździe/ analogia: ułożenie posadzki z wcześniej zdemontowanych i oczyszczonych deszczulek - 75% parkietu z odzysku 998*0,75	m2	748,500
		razem	m2	748,500
9	KNR 19-01 0912/02	Posadzki z deszczulek na gwoździe - 25% nowego parkietu 998*0,25	m2	249,500
		razem	m2	249,500
10	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	998,000
11	KNNR 2 1206/06	Listwy przyścienne drewniane 4,5cm, z frezem wentylacyjnym	m	139,030
12	KNR 19-01 0912/08	Lakierowanie posadzki i parkietu/ analogia: warstwa gruntująca Domalux Capon Extra podkład wiążący nitro modyfikowany	m2	998,000
13	KNR 19-01 0912/08	Lakierowanie posadzki i parkietu/ analogia: dwukrotne lakierowanie z lakieru wodnego poliuretanowego błyszczącego z wstawkami wypełnień pół lakierem kolorowym (do 8%), wraz ze szlifowaniami bezpyłowymi międzywarstwowymi oraz szpachlowaniem/ lakier Domalux Hard Extra, połysk (Krotność= 2)	m2	998,000
14	KNR 19-01 0912/07	Pastowanie podłogi i parkietu	m2	998,000
15	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, czyszczenie, konserwacja i ponowny montaż w posadzce zaczepów i tulei do urządzeń sportowych	kpl.	12,000
16	Kalkulacja indywidualna	Malowanie ręczne linii i pól farbą poliuretanową kolorową	kpl.	1,000
17	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku/ analogia: materiały z rozbiórki	m3	2,000
18	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym/ analogia: materiały z rozbiórki (Krotność= 9)	m3	2,000
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż siatek zabezpieczających	kpl.	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, czyszczenie, konserwacja i ponowny montaż bramek	kpl.	2,000

Modernizacja hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku poprzez naprawę parkietu oraz doposażenie siłowni i sali fitness

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	9,000
22	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie trybun, części socjalnej, okien, drzwi i kotar grodzących itp. folią	kpl.	1,000
2 ZAKUP SPRZĘTU DO SALI FITNESS				
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: bieżnia profesjonalna typu klubowego	kpl.	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: bieżnia typu fitness	kpl.	2,000
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: wioślarze	kpl.	2,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: orbitrek	kpl.	2,000
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: rowerek siedzący	kpl.	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: rowerek spinningowy	kpl.	2,000
29	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: półpiłka BOSU	kpl.	11,000
3 ZAKUP SPRZĘTU DO SIŁOWNI				
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: suwnica na wolne ciężary	kpl.	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: maszyna do ćwiczeń mięśni barków	kpl.	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: maszyna do ćwiczeń mięśni grzbietu	kpl.	1,000
4 ZAKUP SPRZĘTU - PŁYTA BOISKA				
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: maszyna czyszcząca do płyty boiska	kpl.	1,000