

7

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4- d.1 01 0354- 09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4- d.1 01 0354- 13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4- d.1 01 0817- 05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW/analogia dla oderwanie listew/	m		
		18,02	m	18,020	
				RAZEM	18,020
4	KNR 4- d.1 01 0818- 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR-W d.1 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4- d.1 01 0211- 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNR 4- d.1 01 0108- 17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		2,34	m ³	2,340	
				RAZEM	2,340
8	KNR 4- d.1 01 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		
		2,34	m ³	2,340	
				RAZEM	2,340
9	KNR 4- d.1 01 0332- 01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m		
		0,7	m	0,700	
				RAZEM	0,700
10	KNR 2- d.1 02 1217- 04	Narożniki z kątownika 65x65x9 mm	m		
		2,4	m	2,400	
				RAZEM	2,400
11	KNR 4- d.1 01 0354- 12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
2 ROBOTY MUROWE					

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	KNR 4-01 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł/analogia dla obsadzenie podokienników z konglomeratu 1.55/9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
13 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą/analogia dla montaż drzwi PORTA typ i kolor taki jak w pozostałej części budynku lub innych lecz o parametrach technicznych i estetycznych identycznych jak wymienione/3,6	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
14 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 3,99	m ² m ²	3,990	
				RAZEM	3,990
3 TYNKI I OBLICOWANIA					
17 d.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
18 d.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 100,18	m ² m ²	100,180	
				RAZEM	100,180
19 d.3	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym 60,35	m ² m ²	60,350	
				RAZEM	60,350
20 d.3	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 4,5	m ² m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
21 d.3	kalk. własna	Prostowanie ścian 150	m ² m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
22 d.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		86,9	m	86,900	
				RAZEM	86,900
23 d.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 POSADZKI					
24 d.4	KNR 2- 02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.4	KNR 2- 02 0609- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa FS 20 gr 2cm	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
26 d.4	KNR 2- 02 0609- 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast. warstwa	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
27 d.4	KNR 2- 02 1106- 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm Krotność = 2,5	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
28 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m ²		
		160,7	m ²	160,700	
				RAZEM	160,700
29 d.4	KNR 2- 02 1104- 05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 150x150mm/analogia dla wykonanie posadzki z płytek terrakotowych o wymiarach 30cmX30cm z grupy cenowej 42-50zł za mkw/	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.4	KNR 2- 02 1105- 05	Cokoliki z płytek lastrykowych 20x20cm/analogia jw/	m		
		18,86	m	18,860	
				RAZEM	18,860
5 ROBOTY MALARSKIE					
31 d.5	KNR 2- 02 0815- 04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		310,7	m ²	310,700	
				RAZEM	310,700
32 d.5	KNR-W 2-02 1507-08	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze pełnym/analogia dla malowanie farbami Para lub innymi o parametrach nie gorszych w grupie cenowej 15-20 zł -1l)	m ²		
		310,7	m ²	310,700	
				RAZEM	310,700
6 INSTALACJE -CO					

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 0- d.6 31 0205- 12	Grzejniki stalowe panelowe wraz z zaworami termosta- tycznymi/analogia dla wymiana/ 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
34	KNR 0- d.6 31 0218- 05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z do- konaniem regulacji 3	szt. grzej ni- ków szt. grzej ni- ków	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR-W d.6 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 2	pró- ba pró- ba	2,000	
				RAZEM	2,000
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
36	KNR 4- d.7 03 0202- 01	Wymiana przewodów kabelkowych 136,9	m m	136,900	
				RAZEM	136,900
37	KNNR 5 d.7 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 89,6	m m	89,600	
				RAZEM	89,600
38	KNR 4- d.7 03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym 18	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
39	KNR 4- d.7 03 0308- 03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
40	KNR-W d.7 4-03 1006-12	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm 6	otw. otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
41	KNR-W d.7 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy- kręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il. mocowań 2) 14	kpl. kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
42	KNR-W d.7 5-08 0511-13	Montaż na gotowym podłożu opraw /analogia dla montaż opraw z grupy cenowej 240-270 zł szt 14	kpl. kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR-W d.7 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
44	kalk. d.7 własna	Pomiary 2	po- miar po- miar	 2,000	
				RAZEM	2,000
45	KNR 4- d.7 01 0810- 02	Uzupełnienie cokolików o dług.ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wym. 10x10 cm 2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4- d.7 01 0809- 07	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek skałodrzewnych o wym. 20x20x2 cm 1,2	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200