

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących/analogia dla rozebranie i transport pionowy gruzu/ 5,98	m ³ m ³	5,980	
				RAZEM	5,980
2	KNR 2- 02 0122- 04	Trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 2x1/2x1 i 2x2ceg./analogia dla wykonanie kominów z cegły klinkierowej na gotowej zaprawie -8 szt) 5,98	m ³ m ³	5,980	
				RAZEM	5,980
3	KNR 4- 01 0530- 02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, kossów i okapów z blachy ocynkowanej -okucie kominów 5,58	m ² m ²	5,580	
				RAZEM	5,580
4	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 34,9	m ² m ²	34,900	
				RAZEM	34,900
5	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 32,8	m ² m ²	32,800	
				RAZEM	32,800
6	KNR-W 4-01 0517-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR-W 4-03 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach/analogia dla demontaż i ponowny montaż/ 112,4	m m	112,400	
				RAZEM	112,400
8	KNR-W 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 2	po- miar. po- miar.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4- 01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy-niowymi na odl.do 1 km 5,98	m ³ m ³	5,980	
				RAZEM	5,980
10	KNR 4- 01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzy-niowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 5,98	m ³ m ³	5,980	
				RAZEM	5,980
11	KNR-W 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m 16	m ² m ²	16,000	
				RAZEM	16,000

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-02 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m2/analogia dla wykonanie i montaż kratek z siatki metalowej wylotów z kanałów/ 6,5	m ² m ²	6,500	
				RAZEM	6,500