

11

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ELEWACJA					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	221,5	m ²	221,500	
				RAZEM	221,500
2	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	221,5	m ²	221,500	
				RAZEM	221,500
3	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	7,4	m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
4	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0347-09	11,12	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
5	TZKNBK	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow. ścian ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy	m ²		
d.1	VIII 06-23	11,12	m ²	11,120	
				RAZEM	11,120
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	141,2	m ²	141,200	
				RAZEM	141,200
7	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	31,83	m ²	31,830	
				RAZEM	31,830
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki/analogia dla ocieplenie styropianem gr 10 cm z gruntowaniem - bez wyprawy elewacyjnej/	m ²		
d.1	2610-03	141,2	m ²	141,200	
				RAZEM	141,200
9	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac. ościeży - /analogia dla docieplenie styropianem gr 2 cm oraz jedna warstwa siatki/	m ²		
d.1	2601-07	12,01	m ²	12,010	
				RAZEM	12,010
10	KNR 2-02	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki	m		
d.1	2601-08	115,89	m	115,890	
				RAZEM	115,890

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1	kalk. własna	Prostowanie ścian 141,2	m ² m ²	 141,200	
				RAZEM	141,200
12 d.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 5,61	m ² m ²	 5,610	
				RAZEM	5,610
13 d.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej/analogia dla wykonanie wyprawy CERESIT grupa 3 o uziarnieniu 1.5 mm lub inny o parametrach równoważnych/ 153,55	m ² m ²	 153,550	
				RAZEM	153,550
14 d.1	TZKNBK XXIV 2401-01	Wykonanie stalowego uchwyty pojedynczego do flagi z blachy stalowej i rur zaop.w kotwy do zamurowania/analogia dla wykonanie i montaż/ 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej/analogia dla z blachy powlekanej/ 13,61	m ² m ²	 13,610	
				RAZEM	13,610
16 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową metal. drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.ponad 0.5 m2 z dwukr.szpachlowaniem 4,2	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
2 RYNNY I RURY SPUSTOWE					
17 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 16,73	m m	 16,730	
				RAZEM	16,730
18 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 15,6	m m	 15,600	
				RAZEM	15,600
19 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 16,73	m m	 16,730	
				RAZEM	16,730
20 d.2	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 15,6	m m	 15,600	
				RAZEM	15,600

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2	KNR 2-02 1513-03	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 200 mm 32,33	m m	 32,330	
				RAZEM	32,330
22 d.2	KNR 2-02 0508-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej 4,5	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
23 d.2	KNR 2-02 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej 6,56	m m	 6,560	
				RAZEM	6,560
24 d.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 26,8	m ² m ²	 26,800	
				RAZEM	26,800
3 INSTALACJA ODGROMOWA ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
25 d.3	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.3	KNR 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 12,6	m m	 12,600	
				RAZEM	12,600
4 OKŁADZINY Z PLYTEK					
27 d.4	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 2,2	m m	 2,200	
				RAZEM	2,200
5 STOLARKA DRZWIOWA					
28 d.5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m ² 1,85	m ² m ²	 1,850	
				RAZEM	1,850
29 d.5	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 5,8	m ² m ²	 5,800	
				RAZEM	5,800
30 d.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 5,8	m ² m ²	 5,800	
				RAZEM	5,800
31 d.5	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11,4	m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
32 d.5	KNR 2-02 1502-03	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową sztablatur ścian w kolorze półpełnym 11,4	m ² m ²	11,400	
				RAZEM	11,400
33 d.5	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1,8	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
34 d.6	KNR-W 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.6	kalk. własna	Pomiary - instalacja odgromowa 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.6	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych/ analogia dla demontaż 2,88	m ² m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
37 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Krotność = 6 1,1	m ³ m ³	1,100	
				RAZEM	1,100
38 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 1,1	m ³ m ³	1,100	
				RAZEM	1,100